

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号袋地区改良3工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	341日間	自	令和 7年 1月20日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	125, 092, 500	
道路土工	式	1	36, 154, 111	
掘削工	式	1	1, 446, 720	掘削 4, 800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	1, 915, 200	掘削 (ICT) 4, 800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3 未満；
路体盛土工	式	1	11, 408	路体 (築堤) 盛土 2 m3 2. 5m未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	16, 688, 212	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 23, 300 m3 積込 (ルース) 16, 400 m3 土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬 16, 380 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
路床盛土工 (ICT)	式	1	11, 628, 140	路床盛土 (ICT) 9, 500 m3 路床盛土 (ICT) 1, 100 m3 (橋台背面盛土) 積込 (ルース) 11, 800 m3 土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬 11, 800 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工 (ICT)	式	1	3, 098, 026	法面整形 (切土部) (ICT) 1, 360 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 3, 580 m2 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	1, 366, 405	張りコンクリート 64 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm； 張りコンクリート 284 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm；

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地盤改良工		式	1	48,187,300		
安定処理工		式	1	48,187,300	土質改良(パッック材混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg /m3；	28,700 m3
法面工		式	1	7,482,685		
植生工		式	1	7,482,685	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満； 人工張芝 ワラ付；	920 m2 2,190 m2
擁壁工		式	1	19,432,843		
作業土工		式	1	697,629	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	334,900	重力式擁壁 (1号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	2 m3 3 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	3,435,993	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； 置換 RC-40； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 採取土盛土材	10 m 42 m2 408 m 20 m3 210 m3 240 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				壁面上端処理	10	m
				(笠コンクリート)		
				幅 0.3m；		
				壁面背面排水層	20	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				排水ブランクett層	30	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				排水管敷設	10	m
				(地下排水溝)		
				縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径		
				200mm；		
				排水管敷設	4	m
				(地下排水溝)		
				横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シ		
				ングル 管径 200mm；		
				フィルター材	4	m3
				単粒碎石 4号 30-20；		
				吸出し防止材	82	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	4,902,718	足場	1	式
				補強土壁基礎	13	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	50	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	617	m
				帯鋼補強土壁；		
				置換	20	m3
				RC-40；		
				まき出し・敷均し、締固め	270	m3
				帯鋼補強土壁；		
				採取土盛土材	300	m3
				土砂；		
				壁面上端処理	13	m

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(笠コンクリート) 幅 0.3m ; 壁面背面排水層	20	m3
					再生クラッシュラン RC-40 ; 排水ブランクネット層	40	m3
					再生クラッシュラン RC-40 ; 排水管敷設	13	m
					(地下排水溝) 縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm ; 排水管敷設	4	m
					(地下排水溝) 横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シ ングル 管径 200mm ; フィルター材	5	m3
					単粒碎石 4号 30-20 ; 吸出し防止材	101	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm ; 足場	1	式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	10,061,603	補強土壁基礎	63	m
					18-8-40(高炉) ; 補強土壁壁面材組立・設置	118	m2
					帯鋼補強土壁 ; 補強材取付	1,025	m
					帯鋼補強土壁 ; まき出し・敷均し、締固め	450	m3
					帯鋼補強土壁 ; 採取土盛土材	5	m3
					土砂 ; 壁面上端処理	63	m
					(笠コンクリート) 幅 0.3m ; 壁面背面排水層	30	m3
					再生クラッシュラン RC-40 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水ブランクett層	170	m3
				再生クラツシャレン RC-40 ;		
				排水管敷設	60	m
				(地下排水溝)		
				縦断管 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm ;		
				排水管敷設	13	m
				(地下排水溝)		
排水構造物工	式	1	7, 215, 869	横断管 高密度ポリエチレン管(有孔管 240° 有孔) シングル 管径 200mm ;		
				フィルター材	20	m3
				単粒碎石 4号 30-20 ;		
				吸出し防止材	430	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 2. 0mm ;		
				足場	1	式
作業土工	式	1	235, 373	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	2, 304, 773	埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	81	m
				300×300(道路用) ;		
				プレキャストU型側溝	22	m
				450×450(道路用) ;		
				プレキャストU型側溝	65	m
				(落蓋側溝)		
				300×300(縦断用) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					側溝蓋 (落蓋側溝) 縦断用 300用 L=500 ; 側溝蓋 (落蓋側溝) 縦断用集水蓋 300用 L=500 ;	117 枚 13 枚
管渠工	式	1	680, 340	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ600 ;	17	m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 122, 670	現場打ち集水桝 (1) (2) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (3) (4) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (5) (6) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1500(鋼製蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (1号吐口桝) 現場打材 18-8-25(高炉) 300/800×1500×620/1572(縞鋼板蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (2号吐口桝) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×1200×450/950(蓋無し) 法面作業補正無 ; 足掛金物 W=300 φ19 ; 蓋 (縞鋼板蓋) 桝穴500×500用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト等含む) ;	2 2 2 1 1 6 2	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 個 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					蓋 (鋼製蓋) 桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止 め型；	2 枚
					蓋 (鋼製蓋) 桝穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止 め型；	2 枚
					蓋 (縞鋼板蓋) 桝穴800/300×1840用(2枚/組) t=3.2 溶融亜鉛 メッキ ボルト固定(アングル・ボルト等含む)；	1 組
排水工	式	1	2, 872, 713	小段排水 300×300(水路用)；	25	m
				縦排水 300×300(水路用)；	9	m
				蓋(縞鋼板蓋) 跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ；	1	枚
				蓋(縞鋼板蓋) 跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ；	1	枚
				張りコンクリート (小段排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	94	m2
				張りコンクリート (小段排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm；	246	m2
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	9	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
踏掛版設置工		式	1	2, 828, 154		
踏掛版設置工		式	1	2, 828, 154	踏掛版 （上り線 A1橋台） 24-12-25 (20) (高炉) ；	19 m3
					踏掛版 （下り線 A1橋台） 24-12-25 (20) (高炉) ；	19 m3
防護柵工		式	1	3, 641, 437		
防護柵基礎工		式	1	3, 641, 437	防護柵基礎 24-12-25 (20) ；	59 m
構造物撤去工		式	1	9, 701		
構造物取壊し工		式	1	4, 036	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	20 m2
運搬処理工		式	1	5, 665	殻運搬 アスファルト殻 ；	1 m3
					殻処分 アスファルト殻 ；	1 m3
仮設工		式	1	140, 400		
交通管理工		式	1	140, 400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	125, 092, 500		
共通仮設費		式	1	16, 285, 339		
共通仮設費		式	1	2, 750, 339		
技術管理費		式	1	1, 575, 339	平板載荷試験費 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号袋地区改良3工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,175,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,535,000	
純工事費	式	1	141,377,839	
現場管理費	式	1	47,729,000	
工事原価	式	1	189,106,839	
一般管理費等	式	1	29,803,161	
工事価格	式	1	218,910,000	