

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下知識地区構造物設置外工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 7年 3月 5日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島3号下知識地区構造物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	30,124,603		
道路土工	式	1	795,596		
掘削工	式	1	107,892	掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	120 m3 120 m3 120 m3
路体盛土工	式	1	509,560	路体(築堤)盛土 4.0m以上 ; 路体(築堤)盛土 (畦畔盛土) 2.5m未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	510 m3 20 m3 410 m3 410 m3
防草コンクリート	式	1	178,144	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm ;	38 m2
地盤改良工	式	1	738,410		
安定処理工	式	1	738,410	土質改良 (バックホウ混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg m3 ;	410 m3
擁壁工	式	1	23,667,052		
作業土工	式	1	942,022	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号下知識地区構造物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	22,725,030	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	347 m3
排水構造物工	式	1	2,536,743		
作業土工	式	1	214,315	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	1,376,910	プレキャストU型側溝 300×300(道路用) ; プレキャストU型側溝 450×450(道路用) ;	31 m 50 m
管渠工	式	1	230,000	横断暗渠 長さ2000mm 内空幅400mm以下 ;	8 m
集水桝・マンホール工	式	1	78,440	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600 法面 作業補正無 ; 蓋 (縞鋼板蓋) 桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ (ボルト固定) ;	1 箇所 1 枚
排水工	式	1	637,078	基盤排水層 RC-40 t=50cm ;	80 m
応急処理工	式	1	1,972,480		
応急処理解業工	式	1	1,972,480	労務費 機械費	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	264,522		
構造物取壊し工	式	1	187,440	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	22 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区構造物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物撤去工	式	1	924	暗渠排水管撤去 撤去；	7 m
運搬処理工	式	1	76,158	殻運搬	22 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	22 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				現場発生品運搬	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ300；	
仮設工	式	1	149,800		
交通管理工	式	1	149,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	30,124,603		
共通仮設費	式	1	4,018,800		
共通仮設費	式	1	620,800		
技術管理費	式	1	244,800	平板載荷試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	376,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,398,000		
純工事費	式	1	34,143,403		
現場管理費	式	1	11,267,000		
工事原価	式	1	45,410,403		
一般管理費等	式	1	8,549,597		
工事価格	式	1	53,960,000		