

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 0 工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	378日間	自	令和 7年 3月 7日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区10工区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	157,457,246		
道路土工		式	1	47,759,621		
掘削工		式	1	8,484,633	掘削	34,900 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
					土砂等運搬	290 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工(ICT)		式	1	3,659,800	掘削(ICT)	11,600 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	1,654,594	路体(築堤)盛土	260 m3
					2.5m未満；	
					積込(ルース)	290 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	290 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)		式	1	2,667,980	法面整形(切土部)(ICT)	2,950 m2
					ローム質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	31,292,614	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工		式	1	633,268		
安定処理工		式	1	508,370	土質改良	290 m3
					(バックホウ混合)	
					石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3；	
置換工		式	1	124,898	置換	30 m3
					RC-40；	
法面工		式	1	22,764,590		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区10工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	4,156,980	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	790	m2
法面吹付工	式	1	18,607,610	モルタル吹付 高炉セメントB 厚8cm；	2,410	m2
擁壁工	式	1	6,657,996			
作業土工	式	1	519,452	床掘り(掘削) 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	6,138,544	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 L=1.0m以上2.0m以下/個；	52	m
				プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 L=1.0m以上2.0m以下/個；	46	m
				プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 L=2.0m以上/個；	4	m
				底版コンクリート (コーナー部) 24-12-25(20)(高炉)；	1	m3
				嵩上げコンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	2	m3
排水構造物工	式	1	71,963,122			
作業土工	式	1	7,023,468	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り		
				床掘り	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区10工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	20,334,770	プラスチックU型側溝	806	m
				300×300(道路用)；		
				プラスチックU型側溝	44	m
				300×300(水路用)；		
				円形水路	253	m
				φ400；		
管渠工	式	1	23,636,948	重圧管	10	m
				400型；		
				重圧管	54	m
				500型；		
				重圧管	308	m
				800型；		
				暗渠排水管	1	m
				据付 波状管 φ300 ダブル構造；		
集水桝・マンホール工	式	1	2,911,420	現場打ち集水桝	1	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(B)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(C)(縞鋼板蓋)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×900(縞鋼		
				板蓋) 法面作業補正無；		

積算内訳書

仮番号

工事名		鹿児島 3 号関外地区 1 0 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				現場打ち集水桝 (D) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 500×500×600 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (E) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 500×500×600 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	4	箇所
				現場打ち集水桝 (F) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 500×800×900 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (G) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 600×600×1100 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (H) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 1000×1000×1600 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 (I) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 1000×1000×1600 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (J) (鋼製蓋) 現場打材 18-8-25 (高炉) 1400×800×1200 (鋼製蓋) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				呑口桝 18-8-25 (高炉) ;	1	箇所
				足掛金物 W=300 φ 19 ;	21	個
				蓋 (縞鋼板蓋)	1	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 0 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ(ボルト固定) ; 蓋 (鋼製蓋) 樹穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む) ; 蓋 (鋼製蓋) 樹穴500×800用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む) ; 蓋 (鋼製蓋) 樹穴600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む) ; 蓋 (鋼製蓋) 樹穴1000×1000用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む) ; 蓋 (鋼製蓋) 樹穴1400×800用 T-25(2枚/組) 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む) ;	5	枚
					1	枚
					1	枚
					4	枚
					1	枚
地下排水工	式	1	1,370,304	地下排水 波状管 φ150 シングル構造 ;	366	m
排水工	式	1	16,686,212	小段排水 300×300(水路用) ; 縦排水 300×300(水路用) ; 縦排水 600×600(水路用) ; 蓋 (縞鋼板蓋) 跳水防止板 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト含む) ;	464	m
					56	m
					11	m
					30	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区10工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 (縞鋼板蓋) 跳水防止板 600用 700×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト含む) ;	5	枚
				張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm ;	886	m2
				張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm ;	549	m2
				張りコンクリート (縦排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm ;	68	m2
道路附属施設工	式	1	1,222,009			
作業土工	式	1	143,444	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し・締固め 中埋砂 洗い 細目 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区10工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
ケーブル配管工	式	1	370,615	地中配管	12 m
				波付硬質ポリエチレン管 径 30mm；	
				地中配管	3 m
				波付硬質ポリエチレン管 径 50mm；	
				地中配管	16 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径30mm；	
				地中配管	2 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径40mm；	
				地中配管	5 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径50mm；	
				地中配管	2 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径65mm；	
				リフト線	38 m
				φ 4mm(通信用)；	
				埋設標識シート敷設	12 m
				W=150 2倍；	
				プレキャストハットホル設置	1 箇所
				ET-D 非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む)；	
				プレキャスト土留壁設置	1 箇所
				650×650×1530 t=100；	
電源設備基礎	式	1	102,550	分電盤基礎設置	1 基
				900×800×800；	
				非常用発電装置基礎	1 基
				1500×900×600；	
CCTV設備	式	1	466,800	CCTV設備基礎	1 基
				1500×1500×2500 24-12-25(20)(高炉) 18-8-40(高炉) W/C規定無し；	
照明工	式	1	138,600	照明柱基礎	1 基
				(A)	
				φ 500×1700mm；	
				照明柱基礎	1 基

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 0 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) φ 500×1800mm ;
応急処理工	式	1	4, 314, 500	
応急処理事業工	式	1	4, 314, 500	労務費 1 式 機械費 1 式 材料費 1 式
仮設工	式	1	2, 142, 140	
交通管理工	式	1	2, 142, 140	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	157, 457, 246	
共通仮設費	式	1	17, 322, 597	
共通仮設費	式	1	2, 159, 597	
技術管理費	式	1	742, 597	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 417, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	15, 163, 000	
純工事費	式	1	174, 779, 843	
現場管理費	式	1	53, 063, 000	
工事原価	式	1	227, 842, 843	
一般管理費等	式	1	34, 987, 157	
工事価格	式	1	262, 830, 000	