

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 3 号針原地区 8 工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	375日間	自	令和 7年 3月10日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 8 工区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	90,640,412		
道路土工		式	1	19,493,569		
掘削工		式	1	6,354,588	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	5,800 m3
					掘削 土砂 片切掘削；	40 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	40 m3
					土砂等運搬 (改良ヤード)	3 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬 (下鯖地区)	5,870 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	5,900 m3
					残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)		式	1	6,798,548	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	5,800 m3
					掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	40 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	40 m3
					土砂等運搬 (改良ヤード)	3 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬 (下鯖地区)	5,870 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	5,900 m3
					残土受入れ地での処理；	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 8 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工 (ICT)	式	1	2, 781	路体(築堤)盛土 (ICT)	3	m3
				積込 (ルース)	3	m3
				土砂 土量50, 000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) ;	3	m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	2, 093	路床盛土 (ICT)	2	m3
				積込 (ルース)	2	m3
				土砂 土量50, 000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) ;	2	m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1, 437, 996	法面整形(切土部) (ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	1, 590	m2
防草コンクリート	式	1	4, 897, 563	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 (t=1 0cm) ;	504	m2
				張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 (t=5 cm) ;	918	m2
地盤改良工	式	1	11, 922			
安定処理工	式	1	11, 922	土質改良(ﾊﾞｯｸﾌﾙ混合) 石灰系固化材 粉じん抑制型(ﾌﾚｺﾝ) 添加量30kg /m3 ;	6	m3
法面工	式	1	47, 811, 369			
法面吹付工	式	1	8, 601, 194	ﾓﾙﾀﾙ吹付 高炉 厚8cm ;	1, 114	m2
法枠工	式	1	39, 210, 175	吹付枠 200×200 (1500×1500) ;	1, 564	m2
排水構造物工	式	1	5, 441, 491			
作業土工	式	1	697, 308	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区8工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 (下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;	1	式
側溝工	式	1	4,088,755	プレキャストU型側溝 300×300(水路用) ;	261	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用) ;	43	m
				側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用) 防音蓋 L=500 ;	77	枚
				側溝蓋 (落蓋側溝) 300用(縦断用) 集水蓋 L=500 ;	9	枚
集水桝・マンホール工	式	1	90,380	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無 ;	2	箇所
排水工	式	1	565,048	小段排水 300×300(水路用) ;	30	m
				張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm ;	36	m2
				張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1 0cm ;	121	m2
舗装工	式	1	1,641,284			
アスファルト舗装工	式	1	1,641,284	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ;	402	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区8工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	605	m2
防護柵工	式	1	8,142,056			
路側防護柵工	式	1	397,680	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無； ガードレール (流用品) 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	12 188	m m
防止柵工	式	1	7,744,376	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 一般型 STK400 φ101.6×3.2 HDZ55 L=600； 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉基礎 400×400×600； 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉基礎 500×500×700； 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 舟形落し受付基礎 200×200×200； 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 舟形落し受付基礎 300×200×200； 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m； 小動物侵入防止網 プラスチック樹脂網 φ3mm H=300mm用； 門扉 片開き(H=1.5m W=1.0m)； 門扉 両開き(H=1.5m W=3.0m)； 門扉 両開き(H=1.5m W=4.0m)；	210 2 2 1 1 416 424 1 1 1	基 基 基 基 基 m m 基 基 基

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区8工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	2,251,426		
作業土工	式	1	267,951	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し・締固め	1 式
				中埋砂 洗い 細目；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				(下鯖地区)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
配管・配線工	式	1	316,475	土砂等運搬	1 式
				(下鯖地区)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				地中配管	2 m
				波付硬質ポリエチレン管 径 30mm；	
				地中配管	215 m
				波付硬質ポリエチレン管 径 50mm；	
				地中配管	2 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径40mm；	
				地中配管	155 m
				難燃波付硬質ポリエチレン管 径50mm；	
				リフト線	375 m
				φ 4mm(通信用)；	
				埋設標識シート敷設	85 m
				W=150 2倍；	
				配管配線附属品	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区8工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブルボックス設置工	式	1	703,400	ブルボックス設置 2条用 防水型 SUS t=3mm 750×750×250 ;	1	個
				ブルボックス設置 3条用 防水型 SUS t=3mm 750×750×250 ;	1	個
ハンドホール設置工	式	1	963,600	プレキャストハンドホール設置 (H2-9 路肩部) H2-9(T-25) 900×900×900 ;	3	箇所
構造物撤去工	式	1	2,208,565			
防護柵撤去工	式	1	261,884	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
道路付属物撤去工	式	1	14,328	視線誘導標撤去 土中建込 10本以上30本未満 ;	12	本
構造物取壊し工	式	1	1,018,271	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;	45	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	460	m2
				仮設用モルタル吹付取壊し 集積積込有 モルタル t=5cm未満 ;	1,150	m2
排水構造物撤去工	式	1	257,316	仮設排水管 (露出部) 高密度ポリエチレン管 φ 300 シングル構造(無孔管) 撤去 ;	40	m
				U型側溝撤去 再利用撤去 U400 道路用 L=2000 ;	109	m
				蓋版撤去 コンクリート蓋 U400用 道路用 L=500 ;	42	枚
				蓋版撤去 鋼製蓋 U400用 T-6 ;	8	枚
運搬処理工	式	1	656,766	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	4	m3
				殻運搬	23	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 8 工区改良工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				アスファルト殻(掘削) ; 殻運搬	34	m3	
				モルタル殻 ; 殻処分	4	m3	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	23	m3	
				アスファルト殻(掘削) ; 殻処分	34	m3	
				モルタル殻 ; 現場発生品運搬	1	式	
				排水構造物類 ;			
応急処理工	式	1	3,099,450				
応急処理解業工	式	1	3,099,450	労務費	1	式	
				機械費	1	式	
				材料費	1	式	
仮設工	式	1	539,280				
交通管理工	式	1	539,280	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	90,640,412				
共通仮設費	式	1	11,354,287				
共通仮設費	式	1	2,154,287				
技術管理費	式	1	1,249,287	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	905,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,200,000				

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区8工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
純工事費	式	1	101,994,699	
現場管理費	式	1	31,832,000	
工事原価	式	1	133,826,699	
一般管理費等	式	1	22,093,301	
工事価格	式	1	155,920,000	