

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	375日間	自	令和 7年 3月10日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	96, 416, 773			
道路土工		式	1	14, 698, 870			
掘削工		式	1	3, 827, 901	掘削	3, 900	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；		
					掘削	8	m3
					土砂 片切掘削；		
					積込(ルース)	8	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
					土砂等運搬	1, 480	m3
					(改良ヤード)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	2, 470	m3
					(下鯖地区)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	2, 500	m3
					残土受入れ地での処理；		
掘削工(ICT)		式	1	4, 171, 575	掘削(ICT)	3, 900	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3 未満；		
					掘削(ICT)	8	m3
					土砂 片切掘削；		
					積込(ルース)	8	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
					土砂等運搬	1, 480	m3
					(改良ヤード)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	2, 470	m3
					(下鯖地区)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	2, 500	m3
					残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区9工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路体盛土工	式	1	1,555	路体(築堤)盛土	1	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	1	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路体盛土工(ICT)	式	1	251,693	積込(ルース)	1	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土(ICT)	250	m3
				積込(ルース)	280	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	2,327,763	土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	280	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				路床盛土(ICT)	2,100	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,179,324	積込(ルース)	2,300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	2,290	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,179,324	法面整形(切土部)(ICT)	1,090	m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	340	m2
				法面締固め無し；		
防草コンクリート	式	1	2,939,059	張りコンクリート	321	m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無(t=10cm)；		
				張りコンクリート	518	m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無(t=5cm)；		
地盤改良工	式	1	5,241,000			
安定処理工	式	1	5,241,000	土質改良(バックホ混合)	3,000	m3
				石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg/m3；		
法面工	式	1	35,617,149			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面吹付工	式	1	1,675,457	モルタル吹付 高炉 厚8cm ;	217	m2
法枠工	式	1	33,941,692	吹付枠 200×200(1500×1500) ;	1,634	m2
擁壁工	式	1	6,164,820			
作業土工	式	1	179,711	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 (下鯖地区)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	5,985,109	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ;	22	m
				補強土壁壁面材組立・設置	85	m2
				補強材取付	344	m2
				碎石投入 4号 30-20mm ;	30	m3
				まき出し・敷均し、締固め	360	m3
				採取土盛土材 土砂(改良土) ;	400	m3
				基盤排水層 RC-40 ;	34	m3
				吸出し防止材(基盤排水層) 長繊維ボ リエステル系 不織布 t=1.0~1.1mm ;	63	m2
				吸出し防止材(天端排水材) 長繊維ボ リエステル系 不織布 t=3.0mm ;	89	m2
				水平排水材	144	m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				幅300mm 厚4mm ; 壁面上端処理 (笠コンクリート) 幅 0.3m ; 足場	18 1	m 式
石・ブロック積(張)工	式	1	1,346,179			
作業土工	式	1	75,695	床掘り(掘削) 土砂 ; 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 (下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1	式 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,270,484	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 39 c m 高さ 45 c m ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	7 0.7	m m3
排水構造物工	式	1	3,393,882			
作業土工	式	1	481,484	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 (下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区9工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	1,244,740	プレキャストU型側溝 300×300(水路用)；	119	m
管渠工	式	1	848,430	ヒューム管(B形管) 外圧管1種；	33	m
集水桝・マンホール工	式	1	366,844	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (呑口桝L型) 現場打材 18-8-25(高炉)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (集水桝F型) 現場打材 18-8-25(高炉)；	2	箇所
				コンクリート蓋 現場打材 24-12-25(20)(高炉)；	2	枚
排水工	式	1	452,384	張りコンクリート (小段部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	133	m2
舗装工	式	1	807,453			
アスファルト舗装工	式	1	807,453	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	279	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	279	m2
踏掛版設置工	式	1	13,404,386			
踏掛版設置工	式	1	13,404,386	踏掛版設置 (A1橋台) 24-12-25(20)(高炉)；	102	m3
				踏掛版設置 (A2橋台)	50	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区9工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) ;	
防護柵工	式	1	5,122,234		
路側防護柵工	式	1	454,704	ガードレール (流用品) 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ; ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正有 ;	64 m 18 m
防止柵工	式	1	3,557,479	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 一般型 STK400 φ101.6×3.2 HDZ55 L=600 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉基礎 500×500×700 ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 舟形落し受付基礎 300×200×200 ; 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m ; 小動物侵入防止網 プラスチック樹脂網 φ3mm H=300mm用 ; 門扉 両開き (H=1.5m W=4.0m) ;	99 基 2 基 1 基 193 m 197 m 1 基
防護柵基礎工	式	1	1,110,051	防護柵基礎 (4号補強土壁) 24-12-25(20) 高炉 ;	18 m
道路付属施設工	式	1	9,582,674		
作業土工	式	1	1,657,952	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し・締固め	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					中埋砂 洗い 細目； 埋戻し	1 式
					土砂； 埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1 式
					(下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1 式
					(下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1 式
					(下鯖地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					配管・配線工	式
波付硬質ポリエチレン管 径 30mm； 地中配管	1,538 m					
波付硬質ポリエチレン管 径 50mm； 地中配管	111 m					
難燃波付硬質ポリエチレン管 径30mm； 地中配管	391 m					
難燃波付硬質ポリエチレン管 径40mm； 地中配管	1,512 m					
難燃波付硬質ポリエチレン管 径50mm； リフト線	3,755 m					
φ 4mm(通信用)； 埋設標識シート敷設	543 m					
W=150 2倍； 配管配線附属品	1 式					

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号針原地区9工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
フルボックス設置工	式	1	1,406,800	フルボックス設置 4条用 防水型 SUS t=3mm 750×750×250 ;	4 個
ハンドホール設置工	式	1	3,196,000	プレキャストハンドホール設置 (H2-9 歩道部) H2-9(T-20) 900×900×900 ;	1 箇所
				プレキャストハンドホール設置 (H2-9 路肩部) H2-9(T-25) 900×900×900 ;	9 箇所
照明灯基礎設置工	式	1	743,280	照明灯基礎設置 (A-4タイプ) φ500×0.6t 2300mm ;	2 基
				照明灯基礎設置 (Cタイプ) φ500×0.6t 2600mm ;	6 基
視線誘導灯設置工	式	1	54,050	視線誘導灯基礎設置 18-8-40(高炉) 500×500×800 ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	92,156		
防護柵撤去工	式	1	89,569	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
排水構造物撤去工	式	1	2,371	仮設排水管 (露出部) 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(無孔管) 撤去 ;	5 m
運搬処理工	式	1	216	現場発生品運搬 仮設排水管 ;	1 式
応急処理工	式	1	661,350		
応急処理作業工	式	1	661,350	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
仮設工	式	1	284,620		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号針原地区 9 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	284, 620	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	96, 416, 773	
共通仮設費	式	1	12, 110, 462	
共通仮設費	式	1	2, 392, 462	
技術管理費	式	1	1, 438, 462	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	954, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	9, 718, 000	
純工事費	式	1	108, 527, 235	
現場管理費	式	1	33, 762, 000	
工事原価	式	1	142, 289, 235	
一般管理費等	式	1	23, 290, 765	
工事価格	式	1	165, 580, 000	