

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事
工事地名	鹿児島県出水市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	353日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	53,702,487		
道路土工		式	1	12,912,392		
掘削工		式	1	1,032,300	掘削	3,000 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	445,320	路体(築堤)盛土	1,800 m3
					4.0m以上；	
路床盛土工		式	1	1,293,020	路床盛土	3,400 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	327,687	法面整形(盛土部)	270 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
					法面整形(盛土部)	280 m2
					法面締固め有 現場制約無；	
防草コンクリート		式	1	19,065	張りコンクリート	5 m2
					18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
残土処理工		式	1	9,795,000	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工		式	1	10,715,700		
自走式土質改良工		式	1	10,715,700	土質改良	5,000 m3
					砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3	
					生石灰（特号フレコン）（ロス率含む）；	
					土質改良機設置(撤去)費	1 回
舗装工		式	1	4,707,472		
舗装打換え工		式	1	2,830,102	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	500 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
					殻運搬	50 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	50 m3
					アスファルト殻；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層	200	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
				基層	300	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
				表層	200	m2
切削オーバーレイ工	式	1	1,449,050	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
				表層	300	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
				切削オーバーレイ	500	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ；		
				殻運搬(路面切削)	25	m3
				アスファルト殻 ；		
				殻処分	25	m3
				アスファルト殻 ；		
				表層(車道・路肩部)	80	m2
オーバーレイ工	式	1	155,920	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；		
				パッチング	2	t
アスファルト舗装補修工	式	1	272,400	再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日 ；		
配水工	式	1	3,063,632			
配水管布設工(関外地区)	式	1	3,063,632	配水管防護	106	m
排水構造物工	式	1	707,685			
作業土工	式	1	89,485	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	452,300	プレキャストU型側溝 300×300（道路用）；	10	m
				プレキャストU型側溝 300×300（水路用）；	20	m
				側溝蓋 300×300（水路用）；	40	枚
集水桝・マンホール工	式	1	165,900	現場打ち集水桝 （鋼製蓋） 現場打材 18-8-25（高炉）500×500×500（鋼製蓋）法面作業補正無；	2	箇所
				蓋 500×500用（並目 T-25）；	2	枚
防護柵工	式	1	4,712,664			
路側防護柵工	式	1	1,333,200	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	150	m
防止柵工	式	1	3,379,464	基礎ブロック、鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ；	52	基
				金網・支柱（立入防止柵） 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2×56mm 亜鉛メッキ；	100	m
				小動物侵入防止網設置 プラスチック樹脂製（一般型）φ3mm H=300mm用；	101	m
				門扉 片開き；	1	基
				転落（横断）防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	150	m
区画線工	式	1	215,880			
区画線工	式	1	215,880	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	600	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	644,190		
境界工	式	1	353,940	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鈹 40×100×2（足付き） 30枚以上；	30 本 30 枚
道路付属物工	式	1	290,250	視線誘導標 φ100両面反射 土中建込 30本以上；	30 本
法面工	式	1	196,530		
植生工	式	1	196,530	人工張芝 ネット付き 幅50～100cm；	300 m2
除草工	式	1	1,166,080		
道路除草工	式	1	1,166,080	除草 機械除草（ハッドガイト式）； 除草 機械除草（肩掛式）； 除草 人力除草； 集草 積込運搬 除草処分	2,000 m2 4,000 m2 2,000 m2 8,000 m2 8,000 m2 8,000 m2
応急処理工	式	1	13,160,400		
応急処理事業工	式	1	13,160,400	労務費 機械費 材料費	1 式 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	335,360		
構造物取壊し工	式	1	253,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3 10 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	82,060	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
仮設工	式	1	1,164,502			
土留・仮締切工	式	1	61,123	土のう	1	式
				仕拵・積立・撤去 ;		
				土のう	1	式
				(大型)		
				製作・設置 ;		
仮水路工	式	1	354,379	仮排水溝	1	式
				18-8-25(20)高炉 W/C規定なし ;		
				暗渠排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管φ300 ダブル構造 ;		
交通管理工	式	1	749,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	53,702,487			
共通仮設費	式	1	6,529,800			
共通仮設費	式	1	799,800			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	599,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度出水地区改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,730,000	
純工事費	式	1	60,232,287	
現場管理費	式	1	19,310,000	
工事原価	式	1	79,542,287	
一般管理費等	式	1	14,017,713	
工事価格	式	1	93,560,000	