

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 5 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	229日間	自	令和 7年 3月17日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 5 期工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
道路改良		式	1	28, 751, 565							
道路土工		式	1	17, 168, 675							
掘削工		式	1	3, 134, 000	転石破碎 火薬使用無；	1, 000 m3					
路体盛土工		式	1	13, 719, 509	路体(築堤)盛土 4. 0m以上；	13, 200 m3					
					土砂等運搬 硬岩；	2, 530 m3					
					土砂等運搬 硬岩；	3, 460 m3					
					土砂等運搬 硬岩；	60 m3					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3, 170 m3					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2, 070 m3					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1, 000 m3					
					積込(ルース) 破碎岩 土量50, 000m3未満；	6, 100 m3					
					積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	6, 200 m3					
					法面整形工		式	1	315, 166	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	740 m2
					地盤改良工		式	1	9, 594, 000		
					路床安定処理工		式	1	9, 594, 000	土質改良(バックホウ混合) 土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固 化材 粉じん抑制型 フレコン；	5, 200 m3
					排水構造物工		式	1	192, 858		

積算内訳書

工事名	熊本５７号城塚地区改良２５期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	28,148	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1 式
側溝工	式	1	81,000	プレキャストU型側溝 300×300；	9 m
集水桝・マンホール工	式	1	83,710	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面 作業補正無； 蓋	1 箇所
				桝穴500×500用 縞鋼板蓋(2枚/組) t=3.2mm 亜 鉛メッキ ボルト固定；	1 組
除草工	式	1	117,240		
道路除草工	式	1	117,240	除草	500 m2
				肩掛け式；	
				除草	500 m2
				ハンドガイト式；	
				集草	1,000 m2
応急処理工	式	1	262,070	積込運搬	1,000 m2
				除草処分	0.7 t
応急処理工	式	1	262,070		
応急処理作業工	式	1	262,070	労務費	1 式
				機械費	1 式
構造物撤去工	式	1	1,236,362		
構造物取壊し工	式	1	787,155	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	97 m3
運搬処理工	式	1	449,207	殻運搬	97 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	97 m3

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号城塚地区改良 2 5 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	180,360	
交通管理工	式	1	180,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,751,565	
共通仮設費	式	1	3,942,000	
共通仮設費	式	1	360,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,582,000	
純工事費	式	1	32,693,565	
現場管理費	式	1	11,893,000	
工事原価	式	1	44,586,565	
一般管理費等	式	1	8,413,435	
工事価格	式	1	53,000,000	