

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	333日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	112,923,366		
道路土工	式	1	1,167,882		
掘削工	式	1	553,152	掘削	640 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	640 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	640 m3
				残土受入れ地での処理；	
路体盛土工	式	1	101,848	路体(築堤)盛土	100 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	120 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	120 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	98,845	路床盛土	90 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	100 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	100 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	119,224	法面整形(切土部)	140 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
防草コンクリート	式	1	294,813	張りコンクリート	98 m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
地盤改良工	式	1	6,537,300		
置換工	式	1	6,537,300	置換	2,100 m3
				再生クラッシュ RC-40；	
法面工	式	1	412,230		
植生工	式	1	358,750	植生基材吹付	50 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	

積算内訳書

工事名	熊本５７号平原地区２号函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
かご工	式	1	53,480	ふとんかご 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 φ150～200mm；	4	m
カルバート工	式	1	95,380,868			
作業土工	式	1	3,896,231	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
プレキャストカルバート工	式	1	79,828,781	基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚20cm； 定規材設置 H形鋼 100×100×6×8； 据付 内空 8250×5400； 上下締め部グラウト注入 PCグラウト； 縦締め部グラウト注入 PCグラウト； 定着部充填 (上下締め部) 無収縮モルタル； 定着部充填 (縦締め部) 無収縮モルタル； 外目地 弾性シーリング； 内目地 弾性シーリング；	178 72 17.9 72 102 0.6 0.5 431 384	m2 m m 箇所 箇所 m3 m3 m m

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				シート防水 シート幅300mm ;	431	m
				シート防水 シート幅400mm ;	34	m
				シート防水 シート幅500mm ;	34	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
地覆工	式	1	1, 857, 605	コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ;	7	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				円形空洞型枠 D200 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.15	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.07	t
				あと施工アンカー SD345 D13 L=970mm 金属系アンカー(D13用) ;	42	本
				あと施工アンカー SD345 D13 L=290mm 金属系アンカー(D13用) ;	42	本
				あと施工アンカー SD345 D16 L=1130mm 樹脂アンカー(D16用) ;	42	本
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
底版工	式	1	9, 798, 251	コンクリート 40-12-25 (20) (早強) ;	92	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.31	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	1.99	t

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D29～32 ; 機械式継手 モルタル充填継手 D32+D32 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 CF (塩ビ 製) 200×5 ; 隔壁コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ;	8.18 504 5 6 14	t 箇所 m2 m m3
排水構造物工	式	1	2,355,924			
作業土工	式	1	39,864	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	616,050	プレキャストU型側溝 PU300×300 (G蓋付) ;	9	m
集水桝・マンホール工	式	1	506,210	現場打ち集水桝 (A) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 縞鋼板蓋 ; 現場打ち集水桝 (C) 18-8-25 (高炉) 500×500×600 グレチング 蓋 ; 現場打ち集水桝 (減勢桝) 18-8-25 (高炉) ; 蓋 縞鋼板蓋 500×500用 ; 蓋	1 2 1 1 2	箇所 箇所 箇所 枚 枚

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				グレーチング 蓋 T-14 500×500用；	
地下排水工	式	1	123,469	地下排水 波状管；	47 m
排水工	式	1	110,455	縦排水 300×300； 蓋 縞鋼板蓋 跳水防止板 300用 710×1000×6.0； 張りコンクリート (縦排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	3 m 2 枚 3 m2
帯工	式	1	959,876	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 足場	19 m3 1 式 1 式
除草工	式	1	225,280		
道路除草工	式	1	225,280	除草 肩掛け式； 除草 ハットガイト式； 集草 積込運搬 除草処分	1,000 m2 1,000 m2 2,000 m2 2,000 m2 1 t
応急処理工	式	1	1,313,350		
応急処理解業工	式	1	1,313,350	労務費 機械費	1 式 1 式
水道設備工	式	1	1,294,412		
作業土工	式	1	179,542	床掘り 小規模 土砂； 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号平原地区２号函渠工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				小規模 砂 洗い 細目；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
水道管移設工	式	1	1,114,870	水道管移設	50 m
構造物撤去工	式	1	143,991		
構造物取壊し工	式	1	51,371	舗装版切断	1 式
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	201 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m；	
運搬処理工	式	1	92,620	殻運搬	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	20 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	4,092,129		
工事用道路工	式	1	263,452	掘削	250 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	360 m3
				4.0m以上；	
				敷砂利	170 m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	
				土のう積	4 m2
仮水路工	式	1	3,353,760	仮排水管	51 m
				高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造 無孔管；	
作業ヤード整備工	式	1	174,317	ヤード造成	558 m2
交通管理工	式	1	300,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	112,923,366		

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号平原地区 2 号函渠工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	26,979,043	
共通仮設費	式	1	14,405,043	
運搬費	式	1	3,879,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	9,384,243	伐採費 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,083,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,574,000	
純工事費	式	1	139,902,409	
現場管理費	式	1	47,245,000	
工事原価	式	1	187,147,409	
一般管理費等	式	1	29,522,591	
工事価格	式	1	216,670,000	