

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 4 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 4 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	118, 781, 185		
道路土工		式	1	136, 117		
掘削工		式	1	49, 896	掘削	140 m3
残土処理工		式	1	86, 221	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工		式	1	116, 529, 788		
固結工		式	1	115, 759, 900	スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	36 本
					杭種⑤	
					セメント高炉B バラ 添加量350kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長12. 6m 杭長10. 3m quck=1700kN/m2；	
					スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	33 本
					杭種⑥	
					セメント高炉B バラ 添加量350kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長13. 0m 杭長10. 7m quck=1700kN/m2；	
					スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	6 本
					杭種⑦	
					セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長10. 8m 杭長9. 8m quck=1100kN/m2；	
					スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	39 本
					杭種⑧	
					セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長10. 3m 杭長9. 3m quck=1100kN/m2；	
スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	6 本					
杭種⑨						
セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長9. 6m 杭長8. 6m quck=1100kN/m2；						
スラリー攪拌(硬質地盤対応型)	33 本					
杭種⑩						

積算内訳書

工事名	熊本５７号長浜地区改良４期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長9.6m 杭長7.7m quck=1100kN/m2 ; スラリー攪拌(硬質地盤対応型) 杭種⑪	39	本
				セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長9.3m 杭長7.4m quck=1100kN/m2 ; スラリー攪拌(硬質地盤対応型) 杭種⑫	41	本
				セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長7.2m 杭長6.2m quck=1100kN/m2 ; スラリー攪拌(硬質地盤対応型) 杭種⑬	39	本
				セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(二軸) 打設長6.8m 杭長5.8m quck=1100kN/m2 ; スラリー攪拌(硬質地盤対応型) 杭種⑭	1	本
残土処理工	式	1	769,888	セメント高炉B バラ 添加量300kg/m3 杭径1600mm(片軸) 打設長9.3m 杭長7.4m quck=1100kN/m2 ;		
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
除草工	式	1	229,620			
道路除草工	式	1	229,620	除草 肩掛け式 ;	1,000	m2
				除草 ハンドガット式 ;	1,000	m2
				集草	2,000	m2
				積込運搬	2,000	m2
				除草処分	1	t

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 4 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	1, 310, 350		
応急処理作業工		式	1	1, 310, 350	労務費	1 式
					機械費	1 式
構造物撤去工		式	1	134, 310		
構造物取壊し工		式	1	81, 150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工		式	1	53, 160	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	10 m3 10 m3
仮設工		式	1	441, 000		
交通管理工		式	1	441, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	118, 781, 185		
共通仮設費		式	1	21, 743, 800		
共通仮設費		式	1	8, 820, 800		
運搬費		式	1	7, 650, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費		式	1	43, 800	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1, 127, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	12, 923, 000		
純工事費		式	1	140, 524, 985		
現場管理費		式	1	47, 440, 000		

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 4 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	187,964,985	
一般管理費等	式	1	29,635,015	
工事価格	式	1	217,600,000	