

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号上綱田地区外工事用道路工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 214日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 7年10月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	熊本５７号上綱田地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	34,693,042		
道路土工		式	1	480,536		
掘削工		式	1	42,560	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	140 m3
路床盛土工		式	1	374,097	路床盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	420 m3 330 m3 330 m3
法面整形工		式	1	63,879	法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	30 m2 90 m2
地盤改良工		式	1	9,598,500		
土質改良工		式	1	9,598,500	土質改良(バック材混合) 土砂 固化材1m3当り使用量30kg/m3 石灰系固化材 粉じん抑制型フレコン；	4,500 m3
法面工		式	1	62,775		
植生工		式	1	62,775	人工張芝 ワ付き 幅100cm；	90 m2
カバー工		式	1	2,244,599		
作業土工		式	1	156,119	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号上網田地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	2,088,480	プレキャストボックス B1000×H1000；	20	m
除草工	式	1	229,620			
道路除草工	式	1	229,620	除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイト式； 集草 積込運搬 除草処分	1,000 1,000 2,000 2,000 1	m2 m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	1,310,350			
応急処理解業工	式	1	1,310,350	労務費 機械費	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	131,670			
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	50,520	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	20,634,992			
工事用道路工	式	1	13,019,561	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削 (表土はぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	330 2,500	m3 m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号上網田地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	340	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	690	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	5,300	m3
				法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	560	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	3,250	m2
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	6,300	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	6,330	m3
				土砂等運搬 (表土はぎ取り) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 (表土はぎ取り) 残土受入れ地での処理；	1	式
				敷砂利 再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；	280	m2
				敷砂利 (工事用道路) 再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；	3,020	m2
土留・仮締切工	式	1	258,167	土のう 耐候性大型土のう H=1.1m W=1.1m 長期仮設対応(3年)型；	30	袋
仮水路工	式	1	5,857,864	暗渠排水管 (1・3・4号横断暗渠) 高密度ポリエチレン管 φ600 シングル構造(無孔管)；	35	m
				暗渠排水管 (2号横断暗渠) 高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル構造(無孔管)；	63	m

積算内訳書

工事名	熊本５７号上網田地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				フィルター材 波状管 管径 600mm 再生クラッシュラン RC40 ;	17	m3
				フィルター材 波状管 管径 1000mm 再生クラッシュラン RC40 ;	77	m3
交通管理工	式	1	1,499,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	34,693,042			
共通仮設費	式	1	6,522,700			
共通仮設費	式	1	2,276,700			
安全費	式	1	1,609,900	安全管理員	1	式
技術管理費	式	1	244,800	平板載荷試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,246,000			
純工事費	式	1	41,215,742			
現場管理費	式	1	14,821,000			
工事原価	式	1	70,782,873			
一般管理費等	式	1	12,477,127			
工事価格	式	1	83,260,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号上網田地区外工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	2,286,374		
道路土工		式	1	1,613,503		
掘削工		式	1	1,485,141	掘削	1,800 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
路体盛土工		式	1	128,362	路体(築堤)盛土	10 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	80 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
仮設工		式	1	672,871		
仮水路工		式	1	111,271	暗渠排水管	25 m
					(支給品)	
					耐圧ポリエチレンリブ管 φ1000 R30；	
					現場発生品運搬	1 式
					(支給品)	
					耐圧ポリエチレンリブ管 φ1000 R30 L=5000；	
交通管理工		式	1	561,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	2,286,374		
共通仮設費		式	1	8,400,757		
共通仮設費		式	1	7,796,757		
準備費		式	1	7,721,757	伐採費	1 式
					木根等処分費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	75,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号上網田地区外工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	604, 000	
純工事費	式	1	10, 687, 131	
現場管理費	式	1	4, 059, 000	
工事原価	式	1	14, 746, 131	