

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号北志水地区改良6工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 7年 3月 3日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号北志水地区改良6工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	107,989,899		
道路土工	式	1	83,367,219		
掘削工	式	1	8,356,320	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	33,600 m3
掘削工(ICT)	式	1	7,728,522	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	11,200 m3 8,060 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,165,168	法面整形(切土部)(ICT) 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	3,680 m2
防草コンクリート	式	1	1,392,443	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm； 張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm；	58 m2 312 m2
残土処理工	式	1	62,724,766	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
法面工	式	1	9,886,800		
植生工	式	1	9,886,800	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,680 m2
排水構造物工	式	1	12,030,270		
作業土工	式	1	506,778	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号北志水地区改良6工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	1,603,824	プレキャストU型側溝	36	m
				300×300(道路用)；		
				プレキャストU型側溝	93	m
				450×450(道路用)；		
集水桝・マンホール工	式	1	540,390	現場打ち集水桝	3	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無；		
				蓋	6	枚
				(縞鋼板蓋)		
				桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定；		
				蓋	1	枚
				(縞鋼板蓋)		
				桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水工	式	1	9,379,278	小段排水	193 m
				300×300(水路用) ;	
				縦排水	46 m
				300×300(水路用) ;	
				蓋	4 枚
				(縞鋼板蓋)	
				跳水防止板 300用 t=3.2mm L=1000 溶融亜鉛メッキボルト固定 ;	
				蓋	4 枚
				(縞鋼板蓋)	
				跳水防止板 300用 t=3.2mm L=1600 溶融亜鉛メッキボルト固定 ;	
				張りコンクリート	226 m2
				(小段排水)	
				18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm ;	
				張りコンクリート	745 m2
				(小段排水)	
				18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=10cm ;	
				張りコンクリート	46 m2
				(縦排水)	
				18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 t=5cm ;	
路側通信設備工	式	1	542,590		
作業土工	式	1	205,944	埋戻し・締固め	1 式
配管・配線工	式	1	336,646	中埋砂 洗い 細目 ;	
				地中配管	126 m
				FEP管 径 50mm 5条 ;	
				埋設標識シート敷設	126 m
				150mm×50m 2倍 ;	
				リット線	630 m
構造物撤去工	式	1	127,220		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号北志水地区改良 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,070	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	2,035,800		
交通管理工	式	1	2,035,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	107,989,899		
共通仮設費	式	1	13,648,669		
共通仮設費	式	1	1,791,669		
技術管理費	式	1	744,669	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,047,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,857,000		
純工事費	式	1	121,638,568		
現場管理費	式	1	41,369,000		
工事原価	式	1	163,007,568		
一般管理費等	式	1	26,202,432		
工事価格	式	1	189,210,000		