

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 熊本3号月浦地区改良3工区工事 |
| 工事地名 | 熊本県水俣市月浦地先      |

## 2. 工事内容

- |          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 八代河川国道事務所 工務第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 362日間           | 自 | 令和 7年 3月 3日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 2月27日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |     |               |                                                     |            |
|-------------|---------------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別  |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                             |            |
| 道路改良        |                     | 式   | 1   | 153, 718, 853 |                                                     |            |
| 道路土工        |                     | 式   | 1   | 84, 556, 366  |                                                     |            |
| 掘削工         |                     | 式   | 1   | 16, 374, 730  | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；    | 34, 800 m3 |
|             |                     |     |     |               | 掘削<br>軟岩 オープンカット 障害無 5, 000m3以上；                    | 11, 680 m3 |
|             |                     |     |     |               | 土砂等運搬<br>軟岩；                                        | 1, 800 m3  |
|             |                     |     |     |               | 積込(ルース)<br>土砂 土量50, 000m3未満；                        | 11, 700 m3 |
| 掘削工 (ICT)   |                     | 式   | 1   | 7, 162, 780   | 掘削 (ICT)<br>土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満； | 11, 600 m3 |
|             |                     |     |     |               | 掘削 (ICT)<br>土砂 片切掘削；                                | 2, 200 m3  |
|             |                     |     |     |               | 積込(ルース)<br>土砂 土量50, 000m3未満；                        | 2, 200 m3  |
| 路体盛土工       |                     | 式   | 1   | 1, 124, 954   | 路体(築堤)盛土<br>2. 5m未満；                                | 180 m3     |
|             |                     |     |     |               | 路体(築堤)盛土<br>2. 5m以上4. 0m未満；                         | 110 m3     |
| 路体盛土工 (ICT) |                     | 式   | 1   | 420, 000      | 路体(築堤)盛土 (ICT)                                      | 1, 500 m3  |
| 路床盛土工 (ICT) |                     | 式   | 1   | 125, 209      | 路床盛土 (ICT)                                          | 310 m3     |
| 法面整形工 (ICT) |                     | 式   | 1   | 7, 088, 383   | 法面整形 (切土部) (ICT)<br>礫質土、砂及び砂質土、粘性土；                 | 6, 830 m2  |
|             |                     |     |     |               | 法面整形 (切土部) (ICT)<br>軟岩I；                            | 700 m2     |
|             |                     |     |     |               | 法面整形 (盛土部) (ICT)<br>法面締固め無し；                        | 900 m2     |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名           | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |            |                                                           |       |    |
|---------------|---------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                   |       |    |
| 防草コンクリート      | 式                   | 1   | 16,892,176 | 張りコンクリート<br>18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5<br>cm ;     | 1,020 | m2 |
|               |                     |     |            | 張りコンクリート<br>18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=1<br>0cm ;    | 3,000 | m2 |
| 残土処理工         | 式                   | 1   | 35,368,134 | 整地                                                        | 1     | 式  |
|               |                     |     |            | 残土受入れ地での処理 ;                                              |       |    |
|               |                     |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                 | 1     | 式  |
|               |                     |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                 | 1     | 式  |
| 法面工           | 式                   | 1   | 22,740,410 | 土砂等運搬<br>軟岩 ;                                             | 1     | 式  |
|               |                     |     |            |                                                           |       |    |
| 植生工           | 式                   | 1   | 22,740,410 | 種子散布                                                      | 270   | m2 |
|               |                     |     |            | 肥料無し 250m2以上500m2未満 ;<br>植生基材吹付<br>5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; | 3,850 | m2 |
| 擁壁工           | 式                   | 1   | 1,523,837  |                                                           |       |    |
| 作業土工          | 式                   | 1   | 176,987    | 床掘り                                                       | 1     | 式  |
|               |                     |     |            | 土砂 ;                                                      |       |    |
|               |                     |     |            | 埋戻し                                                       | 1     | 式  |
|               |                     |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                 | 1     | 式  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式                   | 1   | 1,346,850  | 整地                                                        | 1     | 式  |
|               |                     |     |            | 残土受入れ地での処理 ;                                              |       |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式                   | 1   | 1,346,850  | 小型擁壁                                                      | 15    | m3 |
|               |                     |     |            | 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;                                |       |    |
| 石・ブロック積(張)工   | 式                   | 1   | 9,257,272  |                                                           |       |    |
|               |                     |     |            |                                                           |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                       | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |              |                                   |      |    |
|---------------------------|---------------------|-----|--------------|-----------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別                | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                           |      |    |
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) | 式                   | 1   | 9, 257, 272  | 現場打基礎コンクリート                       | 40   | m  |
|                           |                     |     |              | 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 40 c m ; |      |    |
|                           |                     |     |              | コンクリート(間知)ブロック積                   | 257  | m2 |
|                           |                     |     |              | 控え35cm+裏込Co20cm ;                 |      |    |
|                           |                     |     |              | 胴込・裏込材(碎石)                        | 72   | m3 |
|                           |                     |     |              | 再生碎石 RC-40 ;                      |      |    |
|                           |                     |     |              | 張りコンクリート                          | 1    | m3 |
| 排水構造物工                    | 式                   | 1   | 20, 433, 351 | (止水コンクリート)                        |      |    |
|                           |                     |     |              | t=10cm 18-8-40(高炉) ;              |      |    |
|                           |                     |     |              | 現場打天端コンクリート                       | 3    | m3 |
|                           |                     |     |              | 18-8-25(高炉) ;                     |      |    |
|                           |                     |     |              | 目地板                               | 0. 2 | m2 |
|                           |                     |     |              | 瀝青繊維質目地板t=10 ;                    |      |    |
|                           |                     |     |              |                                   |      |    |
| 作業土工                      | 式                   | 1   | 1, 330, 523  | 床掘り(掘削)                           | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | 軟岩 ;                              |      |    |
|                           |                     |     |              | 床掘り                               | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | 土砂 ;                              |      |    |
|                           |                     |     |              | 埋戻し                               | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | 埋戻し                               | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | 積込(ルーズ)                           | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | (破砕片除去)                           |      |    |
|                           |                     |     |              | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ;                |      |    |
|                           |                     |     |              | 土砂等運搬                             | 1    | 式  |
| 側溝工                       | 式                   | 1   | 9, 807, 099  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                  |      |    |
|                           |                     |     |              | 整地                                | 1    | 式  |
|                           |                     |     |              | 残土受入れ地での処理 ;                      |      |    |
|                           |                     |     |              | プレキャストU型側溝                        | 592  | m  |
|                           |                     |     |              | 300×300(道路用) ;                    |      |    |
|                           |                     |     |              | プレキャストU型側溝                        | 153  | m  |
|                           |                     |     |              | 300×300(水路用) ;                    |      |    |
|                           |                     |     |              | プレキャストU型側溝                        | 21   | m  |
|                           |                     |     |              | 450×450(道路用) ;                    |      |    |
|                           |                     |     |              |                                   |      |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |             |                                                                    |     |    |
|------------|---------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別                                                                | 内 訳 |    |
|            |                     |     |             | プレキャストU型側溝<br>(落蓋側溝)<br>300×300(縦断用) ;                             | 117 | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×400 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 6   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×500 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 4   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×600 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 6   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×700 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 4   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×800 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 4   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×900 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                          | 2   | m  |
|            |                     |     |             | 自由勾配側溝<br>300×1000 (縦断用) 18-8-25(20)(高炉) ;                         | 2   | m  |
|            |                     |     |             | 底版コンクリート (材料のみ)<br>18-8-25(20)(高炉) ;                               | 1   | m3 |
|            |                     |     |             | 側溝蓋<br>(落蓋側溝)<br>縦断用 300用 L=500 ;                                  | 222 | 枚  |
|            |                     |     |             | 側溝蓋<br>(落蓋側溝)<br>縦断用集水蓋 300用 L=500 ;                               | 12  | 枚  |
| 管渠工        | 式                   | 1   | 1, 078, 790 | ヒューム管(B形管)<br>外圧管1種 φ 600 ;                                        | 9   | m  |
|            |                     |     |             | 横断暗渠<br>(重圧管)<br>φ 300 L=2000 ;                                    | 46  | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式                   | 1   | 2, 453, 120 | 現場打ち集水桝<br>(A)<br>現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼<br>板蓋) 法面作業補正無 ; | 15  | 箇所 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |     |                                                  |     |    |
|------------|---------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額 | 細 別                                              | 内 訳 |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(A)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼<br>板蓋) 法面作業補正無；  |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(A)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼<br>板蓋) 法面作業補正無；  |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(A)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(縞鋼<br>板蓋) 法面作業補正無； |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(B)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製<br>蓋) 法面作業補正無；   |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(B)                                   | 6   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製<br>蓋) 法面作業補正無；   |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(B)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1000(鋼製<br>蓋) 法面作業補正無；  |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(B)                                   | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1200(鋼製<br>蓋) 法面作業補正無；  |     |    |
|            |                     |     |     | 現場打ち集水桝<br>(3号吐口桝)                               | 1   | 箇所 |
|            |                     |     |     | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；                        |     |    |
|            |                     |     |     | 足掛金物<br>W=300 φ 19；                              | 6   | 個  |
|            |                     |     |     | 蓋                                                | 16  | 枚  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |           |                                                        |       |
|------------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                |       |
|            |                     |     |           | (縞鋼板蓋)<br>桝穴500×500用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定 (ボルト等含む) ;    | 1 枚   |
|            |                     |     |           | (縞鋼板蓋)<br>桝穴600×600用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定 (ボルト等含む) ;    | 1 枚   |
|            |                     |     |           | (縞鋼板蓋)<br>桝穴800×800用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定 (ボルト等含む) ;    | 7 枚   |
|            |                     |     |           | (鋼製蓋)<br>桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型 ;             | 2 枚   |
|            |                     |     |           | (鋼製蓋)<br>桝穴800×800用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止め型 ;             |       |
| 地下排水工      | 式                   | 1   | 79,375    | 地下排水<br>波状管 有孔管 φ150 シングル構造 ;                          | 25 m  |
| 排水工        | 式                   | 1   | 5,684,444 | 小段排水<br>300×300(水路用) ;                                 | 463 m |
|            |                     |     |           | 縦排水<br>300×300(水路用) ;                                  | 99 m  |
|            |                     |     |           | 蓋(縞鋼板蓋)<br>跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ボルト固定<br>溶融亜鉛メッキ ; | 10 枚  |
|            |                     |     |           | 蓋(縞鋼板蓋)<br>跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ボルト固定<br>溶融亜鉛メッキ ; | 6 枚   |
| 舗装工        | 式                   | 1   | 9,267,294 |                                                        |       |
|            |                     |     |           |                                                        |       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |  | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |           |                                                       |       |    |
|------------|--|---------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                               |       |    |
| アスファルト舗装工  |  | 式                   | 1   | 9,267,294 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;           | 2,080 | m2 |
|            |  |                     |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(乗入部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;  | 30    | m2 |
|            |  |                     |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(側道部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;  | 700   | m2 |
|            |  |                     |     |           | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;              | 2,080 | m2 |
|            |  |                     |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;          | 2,080 | m2 |
|            |  |                     |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>(乗入部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 30    | m2 |
|            |  |                     |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>(側道部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 700   | m2 |
| 防護柵工       |  | 式                   | 1   | 2,298,608 |                                                       |       |    |
| 路側防護柵工     |  | 式                   | 1   | 2,298,608 | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;                 | 226   | m  |
|            |  |                     |     |           | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;            | 24    | m  |
| 路側通信設備工    |  | 式                   | 1   | 2,199,549 |                                                       |       |    |
| 作業土工       |  | 式                   | 1   | 670,562   | 埋戻し・締固め<br>中埋砂 洗い 細目 ;                                | 1     | 式  |
| 配管・配線工     |  | 式                   | 1   | 1,528,987 | 地中配管<br>FEP管 径 50mm 7条 ;                              | 421   | m  |
|            |  |                     |     |           | 埋設標識シート敷設<br>150mm×50m 2倍 ;                           | 421   | m  |
|            |  |                     |     |           | リト線                                                   | 2,947 | m  |



# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 熊本 3 号月浦地区改良 3 工区工事 |     |             |                             |      |
|--------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                     |      |
| 構造物撤去工       | 式                   | 1   | 38,166      |                             |      |
| 構造物取壊し工      | 式                   | 1   | 24,345      | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工； | 3 m3 |
| 運搬処理工        | 式                   | 1   | 13,821      | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；         | 3 m3 |
|              |                     |     |             | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；         | 3 m3 |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 1,404,000   |                             |      |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 1,404,000   | 交通誘導警備員                     | 1 式  |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 153,718,853 |                             |      |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 19,737,695  |                             |      |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 3,413,695   |                             |      |
| 運搬費          | 式                   | 1   | 671,100     | 重建設機械分解組立輸送費                | 1 式  |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 1,359,595   | 保守管理(ICT)                   | 1 式  |
|              |                     |     |             | システム初期費(ICT)                | 1 式  |
|              |                     |     |             | 道路施設基本データ作成費用               | 1 式  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 1,383,000   |                             |      |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 16,324,000  |                             |      |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 173,456,548 |                             |      |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 57,934,000  |                             |      |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 231,390,548 |                             |      |
|              |                     |     |             |                             |      |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 熊本３号月浦地区改良Ⅲ工区工事 |     |             |                |
|------------|-----------------|-----|-------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位             | 数　量 | 金　額         | 細　　　　別　　　内　　　訳 |
| 一般管理費等     | 式               | 1   | 35,439,452  |                |
| 工事価格       | 式               | 1   | 266,830,000 |                |
|            |                 |     |             |                |