

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本3号岡山地区改良4工区工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 362日間 | 自 | 令和 7年 3月 3日 |
| | | 至 | 令和 8年 2月27日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 4 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	105, 200, 173		
道路土工		式	1	54, 731, 203		
掘削工		式	1	6, 437, 526	掘削	18, 800 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	4, 020 m3
掘削工 (ICT)		式	1	3, 721, 986	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					掘削 (ICT)	6, 300 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削 (ICT)	160 m3
					土砂 片切掘削；	
					積込 (ルース)	160 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
土砂等運搬	3, 650 m3					
路体盛土工		式	1	668, 998	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					路体 (築堤) 盛土	90 m3
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	60 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					積込 (ルース)	160 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
土砂等運搬	160 m3					
(改良土)		式	1	380, 697	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	380 m3
					積込 (ルース)	430 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	430 m3
(改良土)		式	1	380, 697	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 4 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工 (ICT)	式	1	3,097,016	路床盛土 (ICT)	2,800	m3
				積込 (ルース)	3,100	m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬 (改良土)	3,070	m3
法面整形工 (ICT)	式	1	3,212,214	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
				法面整形 (切土部) (ICT)	3,640	m2
				硬質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
				法面整形 (盛土部) (ICT)	150	m2
防草コンクリート	式	1	7,831,737	法面締固め無し ;		
				張りコンクリート	909	m2
				18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;		
				張りコンクリート	1,437	m2
残土処理工	式	1	29,381,029	18-8-25 (20) (高炉) t=10cm ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
地盤改良工	式	1	6,230,800	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
安定処理工	式	1	6,230,800			
				土質改良 (バック材混合)	3,700	m3
				石灰系固化材 粉じん抑制型 (フレコン) 添加量30kg /m3 ;		
法面工	式	1	13,770,900			
植生工	式	1	13,770,900	植生基材吹付	2,340	m2
				5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;		
排水構造物工	式	1	20,290,429			
作業土工	式	1	2,008,938	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本3号岡山地区改良4工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
側溝工	式	1	13, 119, 503	プレキャストU型側溝	817	m
				300×300(道路用) ;		
				プレキャストU型側溝	107	m
				450×450(道路用) ;		
				プレキャストU型側溝	179	m
				700×700(道路用) ;		
管渠工	式	1	692, 320	排水管	24	m
				高密度ポリエチレン管 無孔管 φ600 ダブル構造 ;		
				横断暗渠	5	m
				(重圧管)		
				φ400 L=2000 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	2, 214, 590	現場打ち集水桝	6	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(A)		
				現場打材 18-8-40(高炉) 1400×1400×1500(縞鋼板蓋) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(B)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋) 法面作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名		熊本 3 号岡山地区改良 4 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(B) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製 蓋) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	2 箇所
				(B) 現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1200(鋼製 蓋) 法面作業補正無 ; 足掛金物	12 個
				W=300 φ19 ; 蓋	6 枚
				(縞鋼板蓋) 桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固 定(ボルト等含む) ; 蓋	1 枚
				(縞鋼板蓋) 桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固 定(ボルト等含む) ; 蓋	2 組
				(縞鋼板蓋) 桝穴1400×1400用(4枚/組) t=3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(アングル・H鋼・ボルト等含む) ; 蓋	1 枚
				(鋼製蓋) 桝穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止 め型 ; 蓋	1 枚
				(鋼製蓋) 桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止 め型 ; 蓋	2 枚
				(鋼製蓋) 桝穴900×900用 T-25 並目 ボルト固定 すべり止 め型 ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 4 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	2, 255, 078	小段排水	164	m
				300×300(水路用) ;		
				縦排水	46	m
				300×300(水路用) ;		
				蓋(縞鋼板蓋)	5	枚
				跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ボルト固定		
				溶融亜鉛メッキ ;		
				蓋(縞鋼板蓋)	5	枚
				跳水防止板(300用) 400×1600×3.2 ボルト固定		
				溶融亜鉛メッキ ;		
舗装工	式	1	4, 367, 776			
舗装準備工	式	1	141, 610	不陸整正	1, 190	m2
				補足材無し ;		
コンクリート舗装工	式	1	4, 226, 166	下層路盤(車道・路肩部)	1, 190	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				コンクリート舗装	1, 190	m2
				18-8-40(高炉) t=100mm ;		
防護柵工	式	1	2, 014, 972			
防護柵基礎工	式	1	2, 014, 972	防護柵基礎	19	m
				24-12-25(20)(高炉) ;		
路側通信設備工	式	1	1, 794, 343			
作業土工	式	1	621, 812	埋戻し・締固め	1	式
				中埋砂 洗い 細目 ;		
配管・配線工	式	1	1, 172, 531	地中配管	372	m
				FEP管 径 50mm 6条 ;		
				埋設標識シート敷設	372	m
				150mm×50m 2倍 ;		
				リト線	2, 234	m
応急処理工	式	1	791, 450			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 3 号岡山地区改良 4 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	791,450	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
構造物撤去工	式	1	127,220		
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,070	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1,081,080		
交通管理工	式	1	1,081,080	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	105,200,173		
共通仮設費	式	1	13,879,202		
共通仮設費	式	1	2,307,202		
技術管理費	式	1	1,287,202	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,020,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,572,000		
純工事費	式	1	119,079,375		
現場管理費	式	1	40,558,000		
工事原価	式	1	159,637,375		

積算内訳書

仮番号

[illegible]