積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事
工事地名	鹿児島県出水市美原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	354日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	45,550,734	
橋台工	式	1	45,550,734	
作業土工	式	1	613,741	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
作業土工	式	1	681,890	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
場所打杭工	式	1	10,085,415	場所打杭 6 本 杭径 1200mm 杭長(設計長) 13m； 積込(ルーズ) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(コンクリート殻)	9	m3
				殻運搬	9	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	9	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
場所打杭工	式	1	10,939,424	場所打杭	6	本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 13m；		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				積込(コンクリート殻)	11	m3
				殻運搬	11	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	11,215,894	逆T式橋台	211	m3
				9m以上10m未満 130m3以上280m3未満 24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D29~32；		
				鉄筋	6.64	t
				SD345 D16~25；		
				鉄筋	0.96	t
				SD345 D13；		
				円形型枠(支承アンカー箱抜き部)	1	式
				φ 150mm；		
				水抜パイプ	7	m
				硬質塩化ビニル管 VP-50 フィルター無；		
				吸出し防止材	0.8	m2
				合繊不織布 300×300×20；		
				排水材設置	15	m

積算内訳書

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	12,014,370	逆T式橋台	222	m3
				9m以上10m未満 130m3以上280m3未満 24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	1.46	t
				SD345 D29~32 ;		
				鉄筋	7.11	t
				SD345 D16~25 ;		
				鉄筋	0.84	t
SD345 D13 ;						
円形型枠(支承ソカ-箱抜き部)	1	式				
φ150mm ;						
水抜パイプ	7	m				
硬質塩化ビニル管 VP-50 フィルター無 ;						
吸出し防止材	0.8	m2				
合繊不織布 300×300×20 ;						
排水材設置	17	m				
道路改良	式	1	15,021,115			
道路土工	式	1	469,080			
路床盛土工	式	1	469,080	路床盛土 (裏込)(橋台A1・A2) 4.0m以上 ;	1,200	m3
石・ブロック積(張)工	式	1	10,019,450			
作業土工	式	1	262,051	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理 ;						
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	9,757,399	現場打基礎コンクリート	48	m
				18-8-40(高炉) 底幅 45cm 高さ 45cm ;		
現場打小口止コンクリート	8	m3				

積算内訳書

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(端止め) 18-8-40(高炉) ; 基礎材 30 m2 再生クラッシュヤーン40~0 敷厚 0.2m ; 間知ブロック張 363 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 調整コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) ; 目地板 3 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 3 m3 18-8-25(高炉) ;
排水構造物工	式	1	494,101	
作業土工	式	1	58,371	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
側溝工	式	1	156,900	プレキャストU型側溝 15 m 300×300(水路用) ;
集水桝・マンホール工	式	1	96,090	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;
排水工	式	1	182,740	縦排水 6 m 300×300(水路用) ; 蓋 (縞鋼板蓋) 2 枚

積算内訳書

工事名	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				跳水防止版 300用 600×2490×3.2 溶融亜鉛メッキボルト固定；
道路附属施設工	式	1	270,537	
道路附属物工	式	1	270,537	階段ブロック 12 個
応急処理工	式	1	2,746,340	
応急処理作業	式	1	2,746,340	労務費 1 式 機械費 1 式 材料費 1 式
仮設工	式	1	1,021,607	
工事用道路工	式	1	896,807	敷鉄板 (江良川橋養生) 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	124,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,571,849	
共通仮設費	式	1	12,409,388	
共通仮設費	式	1	5,329,388	
運搬費	式	1	4,607,208	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	659,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,080,000	
純工事費	式	1	72,981,237	