積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度八代管内河川維持管理工事
工事地名	八代出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 6年 4月 1日
　　至　　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度八代管内河川維持管理工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	43,218,624			
除草工	式	1	26,565,499			
堤防除草工	式	1	26,565,499	除草 (1回目刈) 除草 (2回目刈)	343,000 372,000	m2 m2
堤防養生工	式	1	47,295			
芝養生工	式	1	47,295	抜根 抜根+集草+積込運搬；	500	m2
法覆護岸工	式	1	1,131,200			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	1,019,000	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；	50	m2
植生工	式	1	112,200	張芝 張芝工 300m2未満；	50	m2
根固め工	式	1	137,000			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	137,000	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；	20 20	個 個
管理用通路工	式	1	307,980			
不陸整正工	式	1	35,760	不陸整正 補足材無し；	300	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	272,220	不陸整正 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部)	100 100	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和６年度八代管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	100	m2
清掃工	式	1	4,021,650			
塵芥処理工	式	1	4,021,650	塵芥処理	1	式
応急処理工	式	1	10,724,400			
応急処理作業工	式	1	10,724,400	応急作業	1	式
仮設工	式	1	283,600			
交通管理工	式	1	283,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,218,624			
共通仮設費	式	1	4,204,772			
共通仮設費	式	1	402,772			
安全費	式	1	402,772	機体保険	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,802,000			
純工事費	式	1	47,423,396			
現場管理費	式	1	18,038,000			
工事原価	式	1	65,461,396			
一般管理費等	式	1	11,748,604			

積算内訳書

工事名	令和６年度八代管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	77,210,000	