

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度二見高架橋外橋梁補修工事
工事地名	熊本県八代市二見本町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	216日間	自 令和 6年 8月16日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度二見高架橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	81,279,613	
排水構造物工	式	1	40,370	
作業土工	式	1	14,162	埋戻し 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	26,208	プレキャストU型側溝 2 m 300×240； 側溝蓋 4 枚 300 40×6×60；
橋梁付属物工	式	1	26,611,659	
伸縮継手工	式	1	15,245,139	橋梁用伸縮装置補修 45.5 m 【夜間】 ゴム劣化取替； 伸縮装置止水ゴム取付 10.5 m (A1) タイプ 300(特) 許容伸縮量-150mm～+150mm用； 伸縮装置止水ゴム取付 31.5 m (P4, P7, P11) タイプ 200 許容伸縮量-100mm～+100mm用； 伸縮装置止水ゴム取付 10.5 m (A2) タイプ 300(特) 許容伸縮量-150mm～+150mm用；
伸縮継手工	式	1	11,335,890	橋梁用伸縮装置補修 43.6 m 【夜間】 ゴム劣化取替； 伸縮装置止水ゴム取付 24 m (A1) タイプ 300(特) 許容伸縮量-150mm～+150mm用； 伸縮装置止水ゴム取付 22.6 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度二見高架橋外橋梁補修工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
				(A2) タイプ 300(特) 許容伸縮量-150mm～+150mm用；																																	
排水施設工	式	1	30,630	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">排水管 (導水パイプ) φ20(SUS304)； コンクリートアンカーボルト設置 M6×25(SUS)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> </table>	排水管 (導水パイプ) φ20(SUS304)； コンクリートアンカーボルト設置 M6×25(SUS)；	4	m		10	本																											
排水管 (導水パイプ) φ20(SUS304)； コンクリートアンカーボルト設置 M6×25(SUS)；	4	m																																			
	10	本																																			
橋梁補修工	式	1	481,448																																		
床版漏水対策工	式	1	317,964	ひび割れ止水注入工 11 m																																	
ひび割れ補修工	式	1	163,484	低圧注入工法 1 構造物 25m未満；																																	
現場塗装工	式	1	41,208,442																																		
橋梁塗装工	式	1	35,665,512	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">清掃・水洗い</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,390</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">3,390</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>脱脂洗浄</td> <td style="text-align: right;">3,390</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>脱脂洗浄剤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">3,390</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>錆転換型特殊球形樹脂系塗料；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中塗</td> <td style="text-align: right;">3,390</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上塗</td> <td style="text-align: right;">3,390</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	清掃・水洗い	3,390	m2	素地調整	3,390	m2	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；			脱脂洗浄	3,390	m2	脱脂洗浄剤；			下塗	3,390	m2	錆転換型特殊球形樹脂系塗料；			中塗	3,390	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；			上塗	3,390	m2	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；		
清掃・水洗い	3,390	m2																																			
素地調整	3,390	m2																																			
3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；																																					
脱脂洗浄	3,390	m2																																			
脱脂洗浄剤；																																					
下塗	3,390	m2																																			
錆転換型特殊球形樹脂系塗料；																																					
中塗	3,390	m2																																			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；																																					
上塗	3,390	m2																																			
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装回数 1回；																																					
橋梁塗装工	式	1	4,055,496	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">清掃・水洗い</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">370</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">370</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>脱脂洗浄</td> <td style="text-align: right;">370</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>脱脂洗浄剤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗</td> <td style="text-align: right;">370</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	清掃・水洗い	370	m2	素地調整	370	m2	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；			脱脂洗浄	370	m2	脱脂洗浄剤；			下塗	370	m2															
清掃・水洗い	370	m2																																			
素地調整	370	m2																																			
3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；																																					
脱脂洗浄	370	m2																																			
脱脂洗浄剤；																																					
下塗	370	m2																																			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度二見高架橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				錆転換型特殊球状樹脂系塗料； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗 装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装 回数 1回；	370	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装 回数 1回；	370	m2
橋梁塗装工	式	1	1,487,434	清掃・水洗い 素地調整 3種ケレン(動力工具と手工具の併用)； 脱脂洗浄 脱脂洗浄剤； 下塗 錆転換型特殊球状樹脂系塗料； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩 塗 装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩 塗装 回数 1回；	130 130 130 130 130 130	m2 m2 m2 m2 m2 m2
仮設工	式	1	12,937,694			
足場工	式	1	10,993,964	足場 (P11) 足場 (P14-A2) 足場 (P11) 安全ネット必要； 足場 (P14) 安全ネット必要；	1 1 1 1	式 式 式 式
足場工	式	1	961,986	足場	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度二見高架橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場工	式	1	681,144	足場 1 式
交通管理工	式	1	300,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,279,613	
共通仮設費	式	1	14,826,800	
共通仮設費	式	1	895,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	837,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,931,000	
純工事費	式	1	96,106,413	
現場管理費	式	1	52,416,000	
工事原価	式	1	148,522,413	
一般管理費等	式	1	24,177,587	
工事価格	式	1	172,700,000	