

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村野々脇地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 6年 7月12日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
道路改良		式	1	124,652,062					
道路土工		式	1	3,455,013					
掘削工		式	1	2,557,909	掘削	260 m3			
					土砂 現場制約あり；				
					掘削	30 m3			
					（崩土掘削）				
					土砂 現場制約あり；				
					掘削	260 m3			
					（崩土掘削）				
					土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；				
		式	1	490,246	掘削	780 m3			
					土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；				
					掘削	290 m3			
					軟岩 オフソカト 障害無 1,000m3未満；				
					積込(ルース)	1 式			
					土砂 土量50,000m3未満；				
路体盛土工					式	1	95,380	路体(築堤)盛土	380 m3
								4.0m以上；	
路床盛土工		式	1	146,349	路床盛土	70 m3			
					2.5m以上4.0m未満；				
					路床盛土	210 m3			
					4.0m以上；				
法面整形工		式	1	165,129	法面整形(切土部)	120 m2			
					現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；				
					法面整形(盛土部)	150 m2			
					法面締固め無 現場制約無；				
残土処理工		式	1	490,246	土砂等運搬	1 式			
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；				
					土砂等運搬	1 式			
					軟岩；				

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
河川土工	式	1	10,904,460		
掘削工	式	1	10,904,460	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	4,900 m3 1 式 1 式
法面工	式	1	24,159,480		
植生工	式	1	187,200	植生シート 植生シート工(標準品) 250m2未満；	150 m2
法枠工	式	1	23,972,280	現場打軽量吹付法枠 SGフレーム (350×150 1500×1500)； 現場打軽量吹付法枠 SGフレーム (350×200 1500×1500)；	780 m2 674 m2
擁壁工	式	1	33,815,702		
作業土工	式	1	1,234,399	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し (前面) 土砂； 埋戻し (背面) 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
ジオテキスタイル補強土壁工	式	1	4,546,834	ジオテキスタイル； 補強土壁基礎	27 m

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	27,638,104	補強土壁基礎	34	m
				(段差フーチング部)		
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁基礎	3	m
				(標準部)		
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	258	m2
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				補強材取付	1,458	m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,200	m3
				碎石投入	92	m3
				(壁面背面)		
				基盤排水工	59	m3
				再生碎石 RC-40；		
石・ブロック積(張)工	式	1	1,280,664	排水材設置工	1	式
				水平排水材、天端排水材；		
				排水対策工	57	m
				暗渠排水管 φ150；		
				笠コンクリート工	43	m
取付工	式	1	1,280,664	24-8-25(高炉)；		
				石積	28	m2
				玉石；		
				胴込・裏込コンクリート	2	m3
落石雪害防止工	式	1	4,303,724	18-8-40(高炉)；		
				胴込・裏込材(碎石)	2	m3
				再生碎石 RC-40；		
落石防止網工	式	1	4,303,724	ロックネット	314	m2
				亜鉛メッキ3種 線径3.2mm；		
				アンカー設置	22	本

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱(ボケット式)設置	12	箇所
排水構造物工	式	1	6,411,406			
管渠工	式	1	6,411,406	ヒューム管(B形管)	4	m
				外圧管2種 布設替え；		
				コルゲートパイプ	58	m
				フランジ型 φ600 t=2.0mm＋パッキング；		
				耐圧ポリエチレンパイプ管	32	m
				据付 φ600；		
				暗渠排水管	18	m
				据付 波状管 450～600mm；		
				横断部基礎	10	m3
				再生砕石 RC-40；		
				巻立てコンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				間詰コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
舗装工	式	1	1,201,890			
アスファルト舗装工	式	1	1,201,890	上層路盤(車道・路肩部)	288	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	283	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				下層路盤(車道・路肩部)	125	m2
				(耐水処理)		
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	125	m2
				(耐水処理)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
区画線工	式	1	52,065			

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	52,065	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	153	m
防護柵工	式	1	797,420			
路側防護柵工	式	1	797,420	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	26	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	52	m
構造物撤去工	式	1	2,176,838			
防護柵撤去工	式	1	122,581	防護柵撤去(ガードレール)	80	m
				ガードレール Gr-C-4E；		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール Gr-C-4E；		
構造物取壊し工	式	1	474,570	現場発生品運搬	1	式
				ガードレール Gr-C-4E；		
				舗装版切断	19	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	164	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				石積取壊し	38	m2
				空石積 控え40cm；		
排水構造物撤去工	式	1	491,059	吹付法面取壊し	35	m2
				集積積込有 機械施工；		
				吹付法面取壊し	35	m2
				集積積込有 人力施工；		
				コルゲートパイプ 撤去	58	m
				φ 600 t=2.0mm；		
				現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コルゲートパイプ φ600 t=2.0mm；	
落石雪害防止撤去工	式	1	933,643	落石防護柵撤去	1 式
				現場発生品運搬	1 式
				落石防止網・支柱；	
運搬処理工	式	1	154,985	殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	6 m3
				モルタル殻；	
				殻運搬	6 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	2 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	3 t
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	14 t
				コンクリート殻(有筋)；	
				殻処分	14 t
				アスファルト殻；	
				殻処分	5 t
				アスファルト殻；	
応急処理工	式	1	36,093,400		
応急処理作業工	式	1	36,093,400	応急作業	1 式
				応急処理；	
直接工事費	式	1	124,652,062		
共通仮設費	式	1	19,746,000		
共通仮設費	式	1	2,195,000		
技術管理費	式	1	1,024,000	地質調査費	1 式
				平板載荷試験；	

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,171,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,551,000	
純工事費	式	1	144,398,062	
現場管理費	式	1	48,705,000	
工事原価	式	1	193,103,062	
一般管理費等	式	1	30,326,938	
工事価格	式	1	223,430,000	