

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その3）工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村逆瀬川地区外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 6年10月16日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	132,029,967	
河川土工	式	1	8,058,000	
掘削工	式	1	8,058,000	掘削 3,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
砂防土工	式	1	3,492,500	
掘削工	式	1	3,492,500	掘削(砂防) 1,000 m3 土砂 3,000m3未満 障害無 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
舗装工	式	1	30,029,100	
舗装準備工	式	1	829,500	不陸整正 7,000 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	20,543,600	上層路盤(車道・路肩部) 7,000 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 7,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
踏掛版設置工	式	1	8,656,000	踏掛版設置 8 橋 24-12-25(20)(高炉) ;
橋梁付属物工	式	1	8,048,000	
伸縮装置工	式	1	8,048,000	鋼・コン製伸縮装置 8 橋
鉄塔基礎工	式	1	8,613,719	

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	498,540	床掘り	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
基礎工	式	1	8,115,179	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				グラウト注入	1	m3
				無収縮モルタル；		
				ライナープレート取付	1	箇所
				H=1500 t=2.7 6032×6032 メッキ仕様；		
				基礎材	36	m2
				砕石(各種) 敷厚 0.1m；		
				均しコンクリート	36	m2
				18-10-25(20)(普通)；		
				コンクリート	56	m3
				24-15-25(20)(普通)；		
				押さえコンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.54	t
				SD295 D13；		
				鉄筋	0.99	t
				SD295 D16；		
				鉄筋	1.44	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
構造物撤去工	式	1	27,550,098			
構造物取壊し工	式	1	18,501,776	コンクリート構造物取壊し	1,000	m3
				(藤田地区)		
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	26	m
				(柳瀬地区)		
				アスファルト舗装版 15cm以下；		

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 （柳瀬地区） アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	43 m2
運搬処理工	式	1	9,048,322	殻運搬 （藤田地区） コンクリート殻（鉄筋）；	1,000 m3
				殻運搬 （柳瀬地区） アスファルト殻；	2 m3
				殻処分 （藤田地区） コンクリート殻（鉄筋）；	2,500 t
				殻処分 （柳瀬地区） アスファルト殻；	5 t
応急処理工	式	1	44,904,750		
応急処理作業工	式	1	44,904,750	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,333,800		
交通管理工	式	1	1,333,800	交通誘導警備員	95 人日
直接工事費	式	1	132,029,967		
共通仮設費	式	1	19,420,000		
共通仮設費	式	1	1,184,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,184,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	18,236,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度川辺川管内維持（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	151,449,967	
現場管理費	式	1	50,304,000	
工事原価	式	1	201,753,967	
一般管理費等	式	1	31,226,033	
工事価格	式	1	232,980,000	