

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度頭地地区改良工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村頭地地区外

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	320日間	自 令和7年4月15日 至 令和8年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度頭地地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	99,914,340	
道路土工	式	1	2,426,844	
路体盛土工	式	1	1,711,500	路体(築堤)盛土 300 m3 2.5m未満;
法面整形工	式	1	715,344	法面整形(切土部) 840 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土;
地盤改良工	式	1	4,454,235	
固結工	式	1	4,454,235	中層混合処理 927 m3 改良深度 3.33m 施工規模 927m ³ ;
法面工	式	1	58,659,685	
法面吹付工	式	1	5,986,265	モルタル吹付 839 m2 厚5cm;
鉄筋挿入工	式	1	52,673,420	鉄筋挿入 1,561 m D19 SD345 削孔長 4.85m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上; 鉄筋挿入 1,823 m D25 SD345 削孔長 4.85m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上; 仮設足場 1 式 鉄筋挿入の仮設足場;
擁壁工	式	1	26,243,150	
作業土工	式	1	5,555,683	床掘り(掘削) 1 式 土砂; 床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式 土砂; 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度頭地地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	910,623	重力式擁壁 13 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 箱抜き・補強鉄筋 4 箇所 (ガードレール用) 円形型枠 φ175 L=0.4m/箇所；
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	19,776,844	補強土壁基礎 46 m 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 214 m2 アンカー補強土壁； 補強材取付 1,497 m アンカー補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 1,352 m3 アンカー補強土壁； 防護柵基礎工 46 m 防護柵基礎付帯工 46 m 笠コンクリート 46 m 18-8-40(高炉)； 排水工 1 式
防護柵工	式	1	640,240	
路側防護柵工	式	1	640,240	ガードレール 53 m 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；
排水構造物工	式	1	2,385,169	
作業土工	式	1	55,697	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度頭地地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,001,672	プレキャストU型側溝	108	m
				PU3-300×300 ;		
側溝蓋				側溝蓋	216	枚
				300 41.2×9.5×50 ;		
集水柵・マンホール工	式	1	327,800	現場打ち集水柵	4	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;		
蓋				蓋	4	枚
				鋼製グレーチング ますぶた 500×500用 T25 ボルト 固定 並目 すべり止め型 ;		
舗装工	式	1	2,006,018			
アスファルト舗装工	式	1	2,006,018	下層路盤(車道・路肩部)	523	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	523	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
表層(車道・路肩部)	523	m2				
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;						
構造物撤去工	式	1	2,836,299			
構造物取壊し工	式	1	1,495,245	コンクリート構造物取壊し	100	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	8	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	320	m2
アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;						
吹付法面取壊し	353	m2				
集積積込有 機械施工 ;						
運搬処理工	式	1	1,341,054	殻運搬	100	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	16	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	35	m3
吹付モルタル殻 ;						
殻処分	235	t				

積算内訳書

工事名	令和6年度頭地地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 38 t アスファルト殻 ; 殻処分 88 t コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 1.8 t
仮設工	式	1	140,400	
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員 10 人日
応急処理工	式	1	122,300	
応急処理作業工	式	1	122,300	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	99,914,340	
共通仮設費	式	1	17,679,300	
共通仮設費	式	1	3,312,300	
運搬費	式	1	1,851,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	479,300	六価カド溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験 ; 平板裁荷試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	982,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	14,367,000	
純工事費	式	1	117,593,640	
現場管理費	式	1	40,061,000	

