

積算内訳書

1. 工事名

工事名	樅木川第3砂防堰堤(1期)工事
工事地名	熊本県八代市泉町樅木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	砂防工事課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(1期) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	54,364,355	
砂防土工	式	1	7,850,130	
掘削工	式	1	7,799,298	掘削 410 m3 土砂 片切掘削； 掘削 320 m3 軟岩 片切掘削； 掘削(砂防) 3,200 m3 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 330 m3 軟岩； 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面整形工	式	1	50,832	法面整形(切土部) 60 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面工	式	1	4,192,000	
法面吹付工	式	1	669,600	モルタル吹付 60 m2 厚8cm；
鉄筋挿入工	式	1	3,522,400	鉄筋挿入 112 m SD345 D19 削孔長 2m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満； 受圧板設置 56 枚 FRP製格子形状パネル 967×967×40；
鋼製堰堤工	式	1	36,841,066	

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(1期) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	3,532,856	床掘り(掘削(砂防))	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削(砂防))	1	式
				軟岩；		
				積込(ルーズ)(砂防)	1	式
				標準 土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
基礎置換工	式	1	6,127,801	基面整正	1	式
				法面整形(切土部)	1	式
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				岩盤清掃	1	式
				置換	1	式
鋼製堰堤本体工	式	1	27,180,409	ペーラインコンクリート(基面部)	1	式
				18-8-40(高炉)；		
				ペーラインコンクリート(法面部)	1	式
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート	689	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無し；		
				コンクリート	88	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無し；		
				堤冠コンクリート	15	m3
				高炉セメント C=300kg/m3-5-40(高炉B)；		
応急処理工	式	1	211,120	止水板	3	m
				CC300×7；		
応急処理作業工	式	1	211,120	残存型枠	280	m2
				滑面；		
応急処理工	式	1	211,120			
応急処理作業工	式	1	211,120	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(1期) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	5,270,039		
掘削工	式	1	579,954	掘削	1 式
				土砂 片切掘削；	
				積込(ルース)(砂防)	1 式
				標準 土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
工事用道路工	式	1	4,198,685	工事用道路盛土	1 式
				設置；	
				法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1 式
				法面締固め無し 現場制約無し；	
				植生基材吹付	1 式
				3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	
				人工張芝	1 式
				ワラ付 幅100cm；	
				下層路盤(車道・路肩部)	1 式
				クラッシュラン C-40 仕上り厚 100mm；	
				コンクリート舗装	1 式
				18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm；	
				土のう	1 式
				φ110×110cm 長期仮設(3年)対応 製作・設置；	
交通管理工	式	1	491,400	交通誘導警備員	35 人日
直接工事費	式	1	54,364,355		
共通仮設費	式	1	8,036,000		

積算内訳書

工事名	縦木川第3砂防堰堤(1期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	839,000	
技術管理費	式	1	236,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	603,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,197,000	
純工事費	式	1	62,400,355	
現場管理費	式	1	21,153,000	
工事原価	式	1	83,553,355	
一般管理費等	式	1	14,646,645	
工事価格	式	1	98,200,000	