

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 菊池川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 201日間 | 自 令和 6年 8月26日
至 令和 7年 3月14日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	40,206,570		
河川土工		式	1	38,033,080		
掘削工 (ICT)		式	1	4,152,960	掘削 (ICT)	7,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
					掘削 (表土)	1,100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
					掘削	6,100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	624,661	法面整形 (切土部) (ICT)	730 m2
					硬質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工		式	1	33,255,459	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し (ルース) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
					(表土)	
法覆護岸工		式	1	1,213,260		
植生工		式	1	1,213,260	張芝	730 m2
					張芝工 500m2以上 ;	
構造物撤去工		式	1	286,310		
構造物取壊し工		式	1	171,126	コンクリート構造物取壊し	0.9 m3
					無筋構造物 機械施工 ;	
					コンクリート構造物取壊し	8 m3
					鉄筋構造物 機械施工 ;	

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	170 m2
運搬処理工	式	1	115, 184	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削2.35t/m3)；	0.9 m3 8 m3 9 m3 0.9 m3 8 m3 9 m3
仮設工	式	1	673, 920		
交通管理工	式	1	673, 920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	40, 206, 570		
共通仮設費	式	1	5, 086, 936		
共通仮設費	式	1	1, 102, 936		
技術管理費	式	1	638, 936	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	464, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 984, 000		
純工事費	式	1	45, 293, 506		
現場管理費	式	1	15, 707, 000		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	63,560,317	
一般管理費等	式	1	11,299,683	
工事価格	式	1	74,860,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	1,908,811		
堤防養生工		式	1	1,768,411		
伐木除根工		式	1	1,768,411	伐木・伐竹(複合)	1,600 m2
					伐竹；	
					伐木伐竹運搬	25 m3
					機械施工 除根あり；	
					伐木伐竹運搬	21 m3
					機械施工 除根なし；	
					処分費	20 t
					竹根（伐採根）；	
					処分費	17 t
					竹（伐採根以外）；	
仮設工		式	1	140,400		
交通管理工		式	1	140,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	1,908,811		
共通仮設費		式	1	142,000		
共通仮設費		式	1	20,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	20,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	122,000		
純工事費		式	1	2,050,811		
現場管理費		式	1	509,000		
工事原価		式	1	2,559,811		