

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小島地区築堤工事
工事地名	熊本県玉名市小島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小島地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,089,745	
河川土工	式	1	2,340,845	
掘削工(ICT)	式	1	13,863	掘削(ICT) 30 m3 (表土) 土砂 オブソカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	1,836,780	路体(築堤)盛土(ICT) 6,600 m3
法面整形工(ICT)	式	1	383,258	法面整形(盛土部)(ICT) 710 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	106,944	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (表土)
地盤改良工	式	1	20,387,620	
自走式土質改良工	式	1	20,387,620	土質改良 7,300 m3 砂及び砂質土 固化材使用量 30kg/m3 生石灰； 積込(ルーズ) 7,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 7,300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 自走式土質改良機設置・撤去 1 式
法覆護岸工	式	1	1,180,020	
植生工	式	1	1,180,020	張芝 710 m2 張芝工 500m2以上；
構造物撤去工	式	1	51,868	
構造物取壊し工	式	1	22,138	舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；

積算内訳書

工事名	小島地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	29,730	殻運搬 5 m3 アスファルト殻；
				殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削2.35t/m3)；
仮設工	式	1	1,129,392	
工事用道路工	式	1	890,712	敷砂利 5,550 m2 撤去；
				敷砂利 4,430 m2 再設置 再生クラッシュラン RC-40 t=100mm；
交通管理工	式	1	238,680	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25,089,745	
共通仮設費	式	1	4,219,986	
共通仮設費	式	1	1,502,986	
技術管理費	式	1	1,177,986	保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	325,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,717,000	
純工事費	式	1	29,309,731	
現場管理費	式	1	11,114,000	
工事原価	式	1	40,423,731	
一般管理費等	式	1	7,716,269	
工事価格	式	1	48,140,000	