

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	59,386,461	
河川土工	式	1	49,067,930	
掘削工 (ICT)	式	1	785,570	掘削 (ICT) 1,700 m3 (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	式	1	42,120,620	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,100 m3 積込 (ルース) 22,300 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 22,260 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,797,534	法面整形 (盛土部) (ICT) 3,330 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	4,364,206	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 (表土)
付帯施設工	式	1	4,857,897	
作業土工	式	1	130,573	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式
側溝工	式	1	4,727,324	コルゲートフレーム 378 m A形 350×350mm t=1.6mm めっき仕上げ ; 素掘側溝 342 m 幅 90 c m 高さ 30 c m ; 沈砂池 1 箇所 3000×3000×500 ;
構造物撤去工	式	1	868,462	
構造物取壊し工	式	1	567,602	コンクリート構造物取壊し 56 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 7 m3

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	300,860	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 56 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 7 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 56 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 7 m3	
仮設工	式	1	4,592,172		
工事用道路工	式	1	1,678,728	工事用道路盛土 設置；	940 m3
土留・仮締切工	式	1	61,003	土のう積 仕拵・積立；	7 m2
仮水路工	式	1	2,206,601	床掘り 土砂； 埋戻し 暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 φ500mm ダブル構造；	1 式 1 式 115 m
交通管理工	式	1	645,840	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	59,386,461		
共通仮設費	式	1	7,282,324		
共通仮設費	式	1	1,869,324		
技術管理費	式	1	1,244,324	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	625,000		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,413,000	
純工事費	式	1	66,668,785	
現場管理費	式	1	21,170,000	
工事原価	式	1	87,838,785	
一般管理費等	式	1	15,181,215	
工事価格	式	1	103,020,000	