

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その2）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 6年 9月26日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	48,012,773	
河川土工	式	1	46,425,638	
掘削工(ICT)	式	1	693,150	掘削(ICT) 1,500 m3 (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	40,256,450	路体(築堤)盛土(ICT) 19,100 m3 積込(ルース) 21,200 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 21,210 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	1,630,196	法面整形(盛土部)(ICT) 3,020 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	3,845,842	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (表土)
付帯施設工	式	1	66,557	
側溝工	式	1	66,557	素掘側溝 322 m 幅 90 c m 高さ 30 c m；
構造物撤去工	式	1	156,702	
構造物取壊し工	式	1	113,330	コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	43,372	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	1,363,876	
工事用道路工	式	1	718,036	敷砂利 2,280 m2 設置 RC-40 敷厚 100mm；

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	645,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,012,773	
共通仮設費	式	1	6,488,091	
共通仮設費	式	1	1,936,091	
運搬費	式	1	154,080	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,254,011	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	528,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,552,000	
純工事費	式	1	54,500,864	
現場管理費	式	1	18,025,000	
工事原価	式	1	72,525,864	
一般管理費等	式	1	12,824,136	
工事価格	式	1	85,350,000	