

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その3）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年10月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	66,265,613	
河川土工	式	1	65,171,618	
掘削工(ICT)	式	1	978,180	掘削(ICT) 2,100 m3 (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	56,144,800	路体(築堤)盛土(ICT) 32,300 m3 積込(ルース) 25,800 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 25,780 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	2,448,930	法面整形(盛土部)(ICT) 4,510 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	5,599,708	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (表土)
付帯施設工	式	1	66,701	
側溝工	式	1	66,701	素掘側溝 286 m 幅 90cm 高さ 30cm； 沈砂池 1 箇所 3000×3000×500；
構造物撤去工	式	1	156,814	
構造物取壊し工	式	1	113,330	コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	43,484	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	870,480	

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	870,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,265,613	
共通仮設費	式	1	7,905,594	
共通仮設費	式	1	1,980,594	
技術管理費	式	1	1,294,594	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	686,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,925,000	
純工事費	式	1	74,171,207	
現場管理費	式	1	23,064,000	
工事原価	式	1	97,235,207	
一般管理費等	式	1	16,604,793	
工事価格	式	1	113,840,000	