

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その4）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名

2) 主 工 種

3) 工 期

菊池川河川事務所 工務課

河川工事

181日間

自

令和 7年 4月 1日

至

令和 7年 9月 28日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	56,556,251	
河川土工	式	1	55,581,173	
掘削工 (ICT)	式	1	745,280	掘削 (ICT) (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 1,600 m3
盛土工 (ICT)	式	1	48,682,600	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 29,000 m3 土砂等運搬 22,200 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 22,210 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,829,910	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し； 3,370 m2
残土処理工	式	1	4,323,383	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 残土等処分 1 式 (表土)
付帯施設工	式	1	47,378	
側溝工	式	1	47,378	素掘側溝 幅 90 c m 高さ 30 c m； 228 m
構造物撤去工	式	1	169,540	
構造物取壊し工	式	1	121,445	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 1 m3 コンクリート構造物取壊し 7 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	48,095	殻運搬 コンクリート殻 (無筋)； 1 m3 殻運搬 7 m3 コンクリート殻 (鉄筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻 (無筋)；

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				穀処分 7 m3 コンクリート穀(鉄筋)；
仮設工	式	1	758,160	
交通管理工	式	1	758,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,556,251	
共通仮設費	式	1	7,099,771	
共通仮設費	式	1	1,877,771	
技術管理費	式	1	1,273,771	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	604,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,222,000	
純工事費	式	1	63,656,022	
現場管理費	式	1	20,488,000	
工事原価	式	1	84,144,022	
一般管理費等	式	1	14,665,978	
工事価格	式	1	98,810,000	