

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 元玉名地区河川防災ステーション整備（その5）工事 |
| 工事地名 | 熊本県玉名市元玉名地先              |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 菊池川河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 169日間    | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 7年 9月16日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 元玉名地区河川防災ステーション整備（その５）工事 |     |            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                |
| 築堤・護岸      | 式                        | 1   | 52,035,423 |                                                                                                        |
| 河川土工       | 式                        | 1   | 51,253,421 |                                                                                                        |
| 掘削工(ICT)   | 式                        | 1   | 363,324    | 掘削(ICT) 780 m3<br>(表土)<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                                                   |
| 盛土工(ICT)   | 式                        | 1   | 47,070,240 | 路体(築堤)盛土(ICT) 28,300 m3<br>積込(ルース) 21,400 m3<br>土砂 土量50,000m3未満；<br>土砂等運搬 21,440 m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)； |
| 法面整形工(ICT) | 式                        | 1   | 1,721,310  | 法面整形(盛土部)(ICT) 3,170 m2<br>法面締固め無し；                                                                    |
| 残土処理工      | 式                        | 1   | 2,098,547  | 土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分 1 式<br>(表土)                                                      |
| 付帯施設工      | 式                        | 1   | 30,131     |                                                                                                        |
| 側溝工        | 式                        | 1   | 30,131     | 素掘側溝 145 m<br>幅 90 c m 高さ 30 c m；                                                                      |
| 構造物撤去工     | 式                        | 1   | 17,921     |                                                                                                        |
| 構造物取壊し工    | 式                        | 1   | 12,952     | コンクリート構造物取壊し 0.8 m3<br>鉄筋構造物 機械施工；                                                                     |
| 運搬処理工      | 式                        | 1   | 4,969      | 殻運搬 0.8 m3<br>コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分 0.8 m3<br>コンクリート殻(鉄筋)；                                               |
| 仮設工        | 式                        | 1   | 733,950    |                                                                                                        |
| 工事用道路工     | 式                        | 1   | 31,950     | 敷鉄板 1 式<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；                                                                   |

## 積算内訳書

|              |                          |     |            |                                   |
|--------------|--------------------------|-----|------------|-----------------------------------|
| 工事名          | 元玉名地区河川防災ステーション整備（その５）工事 |     |            |                                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |
| 交通管理工        | 式                        | 1   | 702,000    | 交通誘導警備員 1 式                       |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 52,035,423 |                                   |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 6,806,235  |                                   |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,894,235  |                                   |
| 運搬費          | 式                        | 1   | 53,472     | 仮設材運搬費 1 式                        |
| 技術管理費        | 式                        | 1   | 1,264,763  | 保守管理(ICT) 1 式<br>システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 576,000    |                                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                        | 1   | 4,912,000  |                                   |
| 純工事費         | 式                        | 1   | 58,841,658 |                                   |
| 現場管理費        | 式                        | 1   | 19,341,000 |                                   |
| 工事原価         | 式                        | 1   | 78,182,658 |                                   |
| 一般管理費等       | 式                        | 1   | 13,807,342 |                                   |
| 工事価格         | 式                        | 1   | 91,990,000 |                                   |
|              |                          |     |            |                                   |