

積算内訳書

1. 工事名

工事名	蘇崎地区護岸補修その他工事
工事地名	熊本県菊池市七城町蘇崎地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	257日間	自 令和 6年 7月 8日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	蘇崎地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	30,546,238			
河川土工	式	1	3,218,956			
掘削工	式	1	1,504,500	掘削	5,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
盛土工	式	1	342,240	路体(築堤)盛土	60	m3
				2.5m未満；		
法面整形工	式	1	1,334,235	法面整形(切土部)	1,470	m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	210	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
残土処理工	式	1	37,981	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
法覆護岸工	式	1	6,662,558			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	6,662,558	連節ブロック張	567	m2
				ブロック厚200mm以上250kg/m2以上 鉄筋コンクリート用		
				棒鋼 SD295 D13 吸出し防止シート(河川護岸用) t		
				=10mm；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	11	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
根固め工	式	1	351,204			
根固めブロック工	式	1	351,204	袋詰玉石	74	袋
				(流用)		
				2t用；		

積算内訳書

工事名	蘇崎地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	20,313,520			
工事用道路工	式	1	12,231,981	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				坂路盛土 (設置)	1	式
				坂路盛土 (撤去)	1	式
工事用道路工	式	1	1,293,293	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				坂路盛土 (設置)	1	式
				坂路盛土 (撤去)	1	式
土留・仮締切工	式	1	5,187,446	締切盛土 (設置)	1	式
				締切盛土 (撤去)	1	式
汚濁防止工	式	1	1,109,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独700×φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料122日；	1	式
交通管理工	式	1	491,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	30,546,238			
共通仮設費	式	1	2,934,000			
共通仮設費	式	1	381,000			

積算内訳書

工事名	蘇崎地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	14,227,287	
河川土工	式	1	686,930	
掘削工	式	1	21,168	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 60 m3
盛土工	式	1	572,650	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 80 m3 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 70 m3 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 110 m3
法面整形工	式	1	93,112	法面整形(切土部) 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 30 m2 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； 160 m2
法覆護岸工	式	1	3,024,170	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	3,024,170	連節ブロック張 256 m2 ブロック厚200mm以上250kg/m2以上 鉄筋コンクリート用 棒鋼 SD295 D13 吸出し防止シート(河川護岸用) t =10mm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 18-8-40(高炉)； 目地板 5 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
根固め工	式	1	147,580	
根固めブロック工	式	1	147,580	袋詰玉石 (既設再利用) 47 袋 2t用；
構造物撤去工	式	1	143,190	

積算内訳書

工事名	蘇崎地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	143,190	袋詰玉石撤去 (既設流用) 2t用； 74 袋
仮設工	式	1	10,225,417	
工事用道路工	式	1	4,634,817	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 坂路盛土 (設置) 1 式 坂路盛土 (撤去) 1 式
土留・仮締切工	式	1	4,819,040	締切盛土 (設置) 1 式 締切盛土 (撤去) 1 式
汚濁防止工	式	1	504,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独7ポストφ300 H=1.0m 1000以上200 0未満 賃料51日； 1 式
交通管理工	式	1	266,760	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,227,287	
共通仮設費	式	1	1,467,000	
共通仮設費	式	1	207,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,260,000	
純工事費	式	1	15,694,287	

