

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事
工事地名	菊池川上流の直轄管理区間（支川岩野川、上内田川、合志川含む）

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	70,168,869	
河川土工	式	1	195,532	
掘削工	式	1	7,280	掘削 20 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	143,240	路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	26,482	法面整形(切土部) 20 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	18,530	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
法覆護岸工	式	1	569,315	
作業土工	式	1	51,336	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	434,290	現場打基礎コンクリート 10 m 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm； 平ブロック張 10 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(川表) t=100mm ; 平張ロック張	10 m2
					(川裏) t=100mm ; 肩止コンクリート(A)	10 m
					18-8-40(高炉) 幅30cm ; 肩止コンクリート(B)	10 m
					18-8-40(高炉) 幅60cm ;	
護岸付属物工	式	1	83,689	平張コンクリート	10	m2
					18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	
除草工	式	1	66,752,690			
堤防除草工	式	1	66,752,690	堤防除草(複合)	905,000	m2
				遠隔操縦式 梱包無し ;		
				堤防除草(複合)	878,000	m2
				ハッドガイド式 梱包無し ;		
				堤防除草(複合)	153,000	m2
				肩掛式 梱包無し ;		
				堤防除草(複合)	8,500	m2
				人力 梱包無し ;		
				運搬(堤防除草)	20,000	m2
				ダンプトラック 2t級 梱包無し ;		
堤防養生工	式	1	51,669			
芝養生工	式	1	9,975	抜根	100	m2
				抜根+集草+積込運搬 ;		
伐木除根工	式	1	41,694	伐木・伐竹(複合)	100	m2
				伐竹 ;		
				伐木伐竹運搬	4	m3
				伐木焼却	100	m2
付帯道路工	式	1	298,612			

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装準備工	式	1	5,692	不陸整正	20	m2
				補足材有り 再生クラッシャーレン RC-40 49mm以上55mm未満；		
アスファルト舗装工	式	1	139,900	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
				再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
路肩保護コンクリート工	式	1	153,020	路肩保護コンクリート	10	m
				18-8-40(高炉) 幅95cm；		
				路肩保護コンクリート	10	m
				18-8-40(高炉) 幅80cm；		
根固め工	式	1	194,774			
根固めブロック工	式	1	149,700	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型) 流用又は採取材；		
捨石工	式	1	45,074	捨石	10	m3
				10～100kg 流用材又は採取材；		
				表面均し	10	m2
				積込(ルース)	10	m3
				岩塊・玉石 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
付属物設置工	式	1	914,445			
防護柵工	式	1	142,200	ガードレール	10	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	127,200	転落(横断)防止柵	10	m
				柵高 1.1m 土中建込 縦格子；		
境界杭工	式	1	63,040	境界杭	10	本
				120×120 根巻き基礎無し；		
付属物設置工	式	1	509,120	標識柱	5	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3m 5基以上；		
				標識板	5	枚

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.0m2未満； 視線誘導標	5 本
縁石工	式	1	29,485	土中建込 10本未満； 歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	5 m
観測施設工	式	1	43,400	量水標 鉄製マシン加工12cm スコッチライト付；	5 m
構造物撤去工	式	1	127,680		
構造物取壊し工	式	1	81,150	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,530	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
清掃工	式	1	201,922		
塵芥処理工	式	1	102,400	堆積塵芥収集(機械処理)	10 m3
水面清掃工	式	1	99,522	水面清掃	1 式
河床内土工	式	1	42,638		
掘削工	式	1	10,536	河床等掘削	20 m3
残土処理工	式	1	32,102	軟弱土等運搬	1 式
				整地 敷均し(ルース)；	1 式
植栽維持工	式	1	33,782		
樹木・芝生管理工	式	1	33,782	張芝	10 m2
				張芝工 100m2未満； 人工張芝 ワ芝 W=100；	10 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川上流地区維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	443,040	
応急処理作業工	式	1	443,040	応急作業 油流出処理作業； 1 式
仮設工	式	1	342,770	
工事用道路工	式	1	47,370	土のう 流用土； 1 式
交通管理工	式	1	295,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	70,168,869	
共通仮設費	式	1	6,508,000	
共通仮設費	式	1	290,000	
安全費	式	1	290,000	機体保険費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,218,000	
純工事費	式	1	76,676,869	
現場管理費	式	1	29,524,000	
工事原価	式	1	106,200,869	
一般管理費等	式	1	18,009,131	
工事価格	式	1	124,210,000	