

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事
工事地名	菊池川下流の直轄管理区間（支川木葉川、繁根木川含む）

2. 工事内容

1) 事務所名

2) 主 工 種

3) 工 期

菊池川河川事務所 管理課
河川維持工事
365日間

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	66,505,418			
河川土工	式	1	759,440			
掘削工	式	1	72,800	掘削	200	m3
盛土工	式	1	535,700	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	200	m3
				4.0m以上；		
				路体(築堤)盛土	200	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	50	m3
				2.5m未満；		
法面整形工	式	1	132,410	法面整形(切土部)	100	m2
				現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
残土処理工	式	1	18,530	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(スズ)；		
法覆護岸工	式	1	1,144,470			
作業土工	式	1	274,662	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(スズ)；		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	708,550	現場打基礎コンクリート	20	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m；		
				平ブロック張	20	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(川表) t=100mm ; 平ﾌﾟﾛｯｸ張	20 m2
				(川裏) t=100mm ; 肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	10 m
				18-8-40(高炉) 幅30cm ; 肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	10 m
				18-8-40(高炉) 幅60cm ;	
護岸付属物工	式	1	161,258	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	20 m2
除草工	式	1	55,986,474		
堤防除草工	式	1	55,986,474	堤防除草(複合)	774,000 m2
				遠隔操縦式 梱包有り ;	
				堤防除草(複合)	181,000 m2
				遠隔操縦式 梱包無し ;	
				堤防除草(複合)	650,000 m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 梱包有り ;	
				堤防除草(複合)	150,000 m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 梱包無し ;	
				堤防除草(複合)	39,400 m2
				肩掛式 梱包有り ;	
堤防養生工	式	1	281,588	堤防除草(複合)	120,000 m2
				肩掛式 梱包無し ;	
				運搬(堤防除草)	10,000 m2
				ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t級 梱包有り ;	
				運搬(堤防除草)	10,000 m2
				ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t級 梱包無し ;	
芝養生工	式	1	199,500	抜根	2,000 m2
				抜根+集草+積込運搬 ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
伐木除根工	式	1	82,088	伐木・伐竹(複合)	200 m2
				伐竹 ;	
				伐木伐竹運搬	7 m3
				伐木焼却	200 m2
付帯道路工	式	1	4,343,892		
舗装準備工	式	1	5,692	不陸整正 補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 49mm以上55mm 未満 ;	20 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,399,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	500 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	500 m2
路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	2,939,200	路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 幅95cm ;	200 m
				路肩保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 幅80cm ;	200 m
根固め工	式	1	505,458		
根固めﾌﾟﾛｯｸ工	式	1	449,100	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ;	30 袋
捨石工	式	1	56,358	捨石 10～100kg 流用材又は採取材 ;	10 m3
				表面均し	17 m2
				積込(ﾙｰｽﾞ)	10 m3
				岩塊・玉石 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	10 m3
付属物設置工	式	1	1,761,740		
防護柵工	式	1	284,400	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	20 m

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	254,400	転落(横断)防止柵	20	m
境界杭工	式	1	63,040	柵高 1.1m 土中建込 縦格子； 120×120 根巻き基礎無し；	10	本
付属物設置工	式	1	1,014,130	標識柱	10	基
				単柱式 径76.3 柱長さ 3m 5基以上；		
				標識板	10	枚
				2.0m2未満；		
緑石工	式	1	58,970	視線誘導標	10	本
				土中建込 10本以上30本未満；		
観測施設工	式	1	86,800	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	10	m
構造物撤去工	式	1	127,680	量水標 鉄製タタ加工12cm スコッチ付；		
構造物取壊し工	式	1	81,150			
運搬処理工	式	1	46,530	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
清掃工	式	1	314,922	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
塵芥処理工	式	1	215,400			
水面清掃工	式	1	99,522	堆積塵芥収集(機械処理)	20	m3
河床内土工	式	1	426,380	水面清掃	1	式
掘削工	式	1	105,360			
残土処理工	式	1	321,020	河床等掘削	200	m3
				軟弱土等運搬 整地	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和7年度菊池川下流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷均し(ルース)；		
植栽維持工	式	1	67,564			
樹木・芝生管理工	式	1	67,564	張芝	20	m2
				張芝工 100m2未満；		
				人工張芝	20	m2
応急処理工	式	1	443,040	ワ芝 W=100；		
応急処理作業工	式	1	443,040			
仮設工	式	1	342,770	応急作業	1	式
				油流出処理作業；		
工事用道路工	式	1	47,370			
交通管理工	式	1	295,400	土のう	1	式
				流用土；		
直接工事費	式	1	66,505,418	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費	式	1	6,708,000			
共通仮設費	式	1	600,000			
安全費	式	1	600,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,108,000	機体保険費	1	式
純工事費	式	1	73,213,418			
現場管理費	式	1	28,988,000			
工事原価	式	1	102,201,418			

積