

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 1 9）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	142, 596, 822		
道路土工	式	1	2, 151, 041		
掘削工	式	1	200, 581	掘削	90 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
				掘削	100 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1, 597, 120	路体(築堤)盛土	280 m3
残土処理工	式	1	353, 340	土砂等運搬	90 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	90 m3
法面工	式	1	21, 137, 876		
アンカー工	式	1	21, 137, 876	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー)	74 m
				杭径 90mm (れき質土)；	
				削孔(アンカー)	32 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔(アンカー)	231 m
				杭径 90mm (硬岩)；	
				削孔(アンカー)	32 m
				杭径 115mm (れき質土)；	
				削孔(アンカー)	24 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				削孔(アンカー)	12 m
				杭径 115mm (硬岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	37 本
				グラウト注入	9 m3
				ローリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	72, 905, 444		
作業土工		式	1	1, 885, 183	床掘り（掘削）	1 式
					土砂；	
					床掘り（掘削）	1 式
					軟岩；	
					床掘り（掘削）	1 式
					軟岩；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻しコンクリート	1 式
					18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
					積込(ルーズ)	1 式
(破砕片除去)						
土砂 平均施工幅1m以上2m未満；						
土砂等運搬	1 式					
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
残土等処分	1 式					
場所打杭工		式	1	15, 750, 200	場所打杭	3 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 9m(300×300)；	
					場所打杭	5 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 9. 5m(300×300)	
					；	
					場所打杭	5 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 10m(300×300)；	
					場所打杭	5 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m(300×300, 頭出6m超)；	
					場所打杭	3 本
杭径 424mm 杭長(設計長) 11m(300×300, 頭出6m超)；						
場所打杭	6 本					
杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 5m(300×300,						

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				頭出6m超）； 場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 12m（300×300, 頭 出6m超）；	5 本
土留め壁工	式	1	55, 270, 061	均しコンクリート	67 m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10 c m ；	
				現場打基礎コンクリート	64 m
				24-8-25(20)(高炉) ； 土留め壁	390 m2
				現場打天端コンクリート	21 m3
				24-12-25(20)(高炉) ；	
舗装工	式	1	317, 549		
アスファルト舗装工	式	1	317, 549	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上がり厚 150mm ；	118 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0 m以下 ；	118 m2
区画線工	式	1	20, 997		
区画線工	式	1	20, 997	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	63 m
応急処理工	式	1	962, 250		
応急処理解業工	式	1	962, 250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	2, 605, 440		
防護柵撤去工	式	1	102, 523	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	1, 442, 192	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ；	170 m3
				コンクリート構造物取壊し	0.8 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1,060,725	舗装版破碎	41	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；		
				殻運搬	6	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	170	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0.8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	6	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	42,496,225	殻処分	170	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				処分	1	t
安全施設工	式	1	636,740	ベテ-H3；		
工事用道路工	式	1	28,380,792	仮設防護柵（撤去・再設置）	62	m
				工事用道路盛土	1	式
				（設置）		
				工事用道路盛土	1	式
				（撤去）		
				敷砂利	1	式
				（設置）		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				（撤去）		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				土のう	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(大型土のう,設置) φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応; 土のう (大型土のう,撤去) φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応; 袋詰玉石 (設置) 2t用(長期性能型)購入材; 袋詰玉石 (撤去) 2t用(長期性能型)購入材;	1	式
					1	式
					1	式
法面吹付工	式	1	881,506	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正有 ; モルタル吹付 厚7cm;	44	m2
					109	m2
鉄筋挿入工	式	1	10,973,947	吹付受圧板 □1000×1000×t110; 鉄筋挿入工(材料費) 削孔 二重管方式 φ90mm コンクリート; 削孔 二重管方式 φ90mm 液質土; 削孔 二重管方式 φ90mm 軟岩; 鋼材挿入 2.0m以下; 鋼材挿入 2.0m超3.0m以下; 鋼材挿入 3.0m超4.0m以下; 鋼材挿入 4.0m超8.0m以下; グラウト注入	60 1 1 211 6 24 31 25 2 2	基 式 m m m 本 本 本 本 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その１９）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				頭部締付 削孔機固定用リヤース 削孔機据付・撤去 交通誘導警備員 82 1 1 1 本 式 式 式
交通管理工	式	1	1,623,240	
直接工事費	式	1	142,596,822	
共通仮設費	式	1	19,575,000	
共通仮設費	式	1	1,275,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,275,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,300,000	
純工事費	式	1	162,171,822	
現場管理費	式	1	59,807,000	
工事原価	式	1	221,978,822	
一般管理費等	式	1	34,211,178	
工事価格	式	1	256,190,000	