

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その23）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	150,244,597		
道路土工	式	1	2,215,973		
掘削工	式	1	149,853	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	410 m3 3 m3
路体盛土工	式	1	2,066,120	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	300 m3 400 m3
法面工	式	1	22,712,760		
アンカー工	式	1	22,712,760	アンカー工材料費(アンカー) 削孔(アンカー) 杭径 90mm (れき質土)； 削孔(アンカー) 杭径 90mm (硬岩)； 削孔(アンカー) 杭径 115mm (れき質土)； 削孔(アンカー) 杭径 115mm (硬岩)； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) グラウト注入 ボーリングマシン移設 足場(アンカー)	1 式 196 m 251 m 24 m 49 m 51 本 7 m3 1 式 1 式
擁壁工	式	1	95,046,330		
作業土工	式	1	4,251,379	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
場所打杭工	式	1	19,644,400	場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 7.5m；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 8m；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 9m；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10m；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 11m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 12m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13.5m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	1 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 17.5m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 18m(300×300, 頭出6m超)；	
				場所打杭	12 本

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					杭径 424mm 杭長(設計長) 19m (300×300, 頭出6m超) ;	
土留め壁工	式	1	71, 150, 551	均しコンクリート 52 m2		
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10 c m ;		
				現場打基礎コンクリート 52 m		
				24-8-25(20) (高炉) ;		
				土留め壁 472 m2		
現場打天端コンクリート 21 m3						
24-12-25(20) (高炉) ;						
舗装工	式	1	384, 827			
アスファルト舗装工	式	1	384, 827	下層路盤(車道・路肩部) 143 m2		
				再生クラッシャー RC-40 仕上がり厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部) 143 m2		
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0 m以下 ;						
区画線工	式	1	17, 664			
区画線工	式	1	17, 664	溶融式区画線 53 m		
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;						
根固め工	式	1	1, 982, 946			
根固めブロック工	式	1	1, 982, 946	消波根固めブロック製作 42 個		
				平型 ブロック種類 (実質量) 2 t ;		
				根固めブロック据付 42 個		
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無 ;		
消波根固めブロック運搬 42 個						
2.5t以下 積み込み・据付け(層積) 5個 7.5km以下 ;						
応急処理工	式	1	962, 250			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	962,250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	4,328,499		
防護柵撤去工	式	1	85,113	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	2,384,978	コンクリート構造物取壊し	287 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	1,858,408	舗装版破砕	110 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	
				殻運搬	16 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	22,593,348	殻運搬	287 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	16 m3
				アスファルト殻；	
安全施設工	式	1	544,310	殻処分	287 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				処分	0.9 t
				ペレ-H3；	
仮設工	式	1	22,593,348		
安全施設工	式	1	544,310	仮設防護柵（撤去・再設置）	53 m
工事用道路工	式	1	1,875,349	工事用道路盛土	1 式
				（設置）	
				工事用道路盛土	1 式
				（撤去）	
工事用道路工	式	1	1,875,349	敷砂利	1 式
				（設置）	
				RC-40 敷厚 100mm；	
				敷砂利	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 2 3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（撤去） RC-40 敷厚 100mm ； 土のう	1 式
				（大型土のう、設置） φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 土のう	1 式
				（大型土のう、撤去） φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 袋詰玉石	1 式
				（設置） 2t用 (長期性能型) 購入材 ； 袋詰玉石	1 式
				（撤去） 2t用 (長期性能型) 購入材 ；	
法面吹付工	式	1	796, 795	仮設用モルタル吹付 高炉B (袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不 要の補正有 ；	365 m2
鉄筋挿入工	式	1	17, 873, 894	鉄筋挿入工（材料費） D19 (SD345) ；	1 式
				削孔 二重管方式 φ 90mm コンクリート ；	5 m
				削孔 二重管方式 φ 90mm 砂質土 ；	350 m
				削孔 二重管方式 φ 90mm 軟岩 ；	37 m
				鋼材挿入 2. 0m以下 ；	16 本
				鋼材挿入 2. 0m超3. 0m以下 ；	26 本
				鋼材挿入 3. 0m超4. 0m以下 ；	26 本
				鋼材挿入 4. 0m超8. 0m以下 ；	86 本
				グラウト注入	6 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				頭部締付 削孔機固定用ワイヤセット 削孔機据付・撤去 交通誘導警備員 154 1 1 1 本 式 式 式
交通管理工	式	1	1,503,000	
直接工事費	式	1	150,244,597	
共通仮設費	式	1	20,543,000	
共通仮設費	式	1	1,353,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,353,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,190,000	
純工事費	式	1	170,787,597	
現場管理費	式	1	62,846,000	
工事原価	式	1	233,633,597	
一般管理費等	式	1	35,746,403	
工事価格	式	1	269,380,000	