

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その24）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	136,246,101		
道路土工	式	1	1,650,805		
掘削工	式	1	170,298	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	220 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	60 m3
路体盛土工	式	1	1,480,507	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	230 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	190 m3
法面工	式	1	18,625,116		
アンカー工	式	1	18,625,116	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (れき質土)；	98 m
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (硬岩)；	197 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (れき質土)；	14 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (硬岩)；	42 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	36 本
				グラウト注入	8 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
擁壁工	式	1	72,327,165	足場(アンカー)	1 式
作業土工	式	1	2,083,101	床掘り(掘削) 土砂；	1 式
				床掘り(掘削) 軟岩；	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り（掘削） 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40（高炉） W/C指定無し；	1	式
				積込（ルース） （破砕片除去） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1	式
				残土等処分	1	式
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 9m；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 9.5m；	2	本
場所打杭工	式	1	14, 518, 700	場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 10m；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 10.5m（300×300, 頭出6m超）；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 11.5m（300×300, 頭出6m超）；	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 12m（300×300, 頭 出6m超）；	4	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 12.5m（300×300, 頭出6m超）；	1	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長） 13m（300×300, 頭 出6m超）；	1	本

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 14m (300×300, 頭出6m超) ;	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 16m (300×300, 頭出6m超) ;	2	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 16.5m (300×300, 頭出6m超) ;	1	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 17m (300×300, 頭出6m超) ;	3	本
土留め壁工	式	1	55,725,364	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ;	46	m2
				現場打基礎コンクリート 24-8-25(20)(高炉) ;	47	m
				土留め壁	356	m2
				現場打天端コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	21	m3
舗装工	式	1	285,256			
アスファルト舗装工	式	1	285,256	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上がり厚 150mm ;	106	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0 m以下 ;	106	m2
区画線工	式	1	15,665			
区画線工	式	1	15,665	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	47	m
応急処理工	式	1	962,250			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	962,250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	2,248,411		
防護柵撤去工	式	1	71,734	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	1,226,531	コンクリート構造物取壊し	146 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	950,146	舗装版破砕	65 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
				殻運搬	10 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	40,131,433	殻運搬	146 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	10 m3
				アスファルト殻；	
安全施設工	式	1	451,880	殻処分	146 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				処分	0.7 t
				ベ`-H3；	
仮設工	式	1	40,131,433		
安全施設工	式	1	451,880	仮設防護柵（撤去・再設置）	44 m
工事用道路工	式	1	24,165,790	工事用道路盛土	1 式
				（設置）	
				工事用道路盛土	1 式
				（撤去）	
工事用道路工	式	1	24,165,790	敷砂利	1 式
				（設置）	
				RC-40 敷厚 100mm ；	
				敷砂利	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(撤去) RC-40 敷厚 100mm ； 土のう (大型土のう, 設置) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 土のう (大型土のう, 撤去) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 袋詰玉石 (設置) 2t用 (長期性能型) 購入材 ； 袋詰玉石 (撤去) 2t用 (長期性能型) 購入材 ；	1 <

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				頭部締付 削孔機固定用リヤース 削孔機据付・撤去 交通誘導警備員 105 1 1 1 本 式 式 式
交通管理工	式	1	1,503,000	
直接工事費	式	1	136,246,101	
共通仮設費	式	1	18,799,000	
共通仮設費	式	1	1,234,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,234,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,565,000	
純工事費	式	1	155,045,101	
現場管理費	式	1	57,315,000	
工事原価	式	1	212,360,101	
一般管理費等	式	1	32,939,899	
工事価格	式	1	245,300,000	