

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 2 5）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 6年 8月 2日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	149,767,885		
道路土工	式	1	2,590,882		
掘削工	式	1	401,162	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	180 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	200 m3
路体盛土工	式	1	1,483,040	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	260 m3
残土処理工	式	1	706,680	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	180 m3
				残土等処分	180 m3
法面工	式	1	16,559,628		
アンカー工	式	1	16,559,628	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	38 m
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (礫質土)；	16 m
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (軟岩)；	212 m
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (硬岩)；	17 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	3 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (軟岩)；	18 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	31 本
				グラウト注入	6 m3
				ローリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	85, 221, 633		
作業土工		式	1	7, 189, 161	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り(掘削)	1 式
					軟岩；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻しコンクリート	1 式
					18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
					残土等処分	1 式
場所打杭工		式	1	18, 624, 000	場所打杭	2 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 7. 5m；	
					場所打杭	7 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 8m；	
					場所打杭	2 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 8. 5m；	
					場所打杭	2 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 8. 5m；	
					場所打杭	7 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 9m；	
					場所打杭	2 本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 9. 5m；	
					場所打杭	4 本
杭径 424mm 杭長(設計長) 10m；						
場所打杭	2 本					
					杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m(300×300,	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				頭出6m超）；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長（設計長） 11m（300×300, 頭出6m超）；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長（設計長） 11. 5m（300×300, 頭出6m超）；	
				場所打杭	4 本
				杭径 424mm 杭長（設計長） 12m（300×300, 頭出6m超）；	
				場所打杭	2 本
				杭径 424mm 杭長（設計長） 12. 5m（300×300, 頭出6m超）；	
				場所打杭	4 本
				杭径 495mm 杭長（設計長） 10m；	
土留め壁工	式	1	59, 408, 472	均しコンクリート	85 m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10 c m；	
				現場打基礎コンクリート	84 m
				24-8-25(20)(高炉)；	
				土留め壁	414 m2
				現場打天端コンクリート	23 m3
				24-12-25(20)(高炉)；	
舗装工	式	1	355, 225		
アスファルト舗装工	式	1	355, 225	下層路盤(車道・路肩部)	132 m2
				再生クワシヤレン RC-40 仕上がり厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	132 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 40以上3. 0 m以下；	
区画線工	式	1	27, 997		
区画線工	式	1	27, 997	溶融式区画線	84 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	962, 250		
応急処理作業工		式	1	962, 250	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	2, 292, 981		
防護柵撤去工		式	1	134, 299	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	1, 165, 046	コンクリート構造物取壊し	132 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	0. 4 m3
					鉄筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	160 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
運搬処理工		式	1	993, 636	殻運搬	24 m3
					アスファルト殻；	
					殻運搬	132 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	0. 4 m3
					コンクリート殻(鉄筋) ；	
					殻処分	24 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	132 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
殻処分	0. 4 m3					
					コンクリート殻(鉄筋) ；	
					処分	1 t
					ヘビ- H3 ；	
仮設工		式	1	41, 757, 289		
安全施設工		式	1	862, 680	仮設防護柵（撤去・再設置）	84 m

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	35,266,516	工事用道路盛土 （設置）	1	式
				工事用道路盛土 （撤去）	1	式
				敷砂利 （設置）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm ； 敷砂利 （撤去）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm ； 土のう （大型土のう、設置）	1	式
				φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ； 土のう （大型土のう、撤去）	1	式
				φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ； 袋詰玉石 （設置）	1	式
				2t用(長期性能型)購入材 ； 袋詰玉石 （撤去）	1	式
				2t用(長期性能型)購入材 ；		
法面吹付工	式	1	268,509	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不 要の補正有 ；	123	m2
鉄筋挿入工	式	1	3,856,584	鉄筋挿入工（材料費） φ28.5(S45C) ；	1	式
				削孔 自穿孔式 φ50mm コンクリート ；	2	m
				削孔 自穿孔式 φ50mm 礫質土 ；	74	m
				削孔 自穿孔式 φ50mm 軟岩 ；	44	m
				グラウト注入	0.3	m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				頭部締付 64 本
交通管理工	式	1	1,503,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	149,767,885	
共通仮設費	式	1	21,524,000	
共通仮設費	式	1	2,411,000	
運搬費	式	1	1,090,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,321,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,113,000	
純工事費	式	1	171,291,885	
現場管理費	式	1	62,931,000	
工事原価	式	1	234,222,885	
一般管理費等	式	1	35,817,115	
工事価格	式	1	270,040,000	