

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 2 6）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 9月 2日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	149, 815, 488		
道路土工		式	1	2, 995, 886		
掘削工		式	1	268, 380	掘削	200 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
					掘削	120 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満；	
路体盛土工		式	1	2, 413, 426	路体(築堤)盛土	420 m3
					2. 5m未満；	
					路体(築堤)盛土	20 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
残土処理工		式	1	314, 080	土砂等運搬	80 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	80 m3
法面工		式	1	17, 374, 394		
アンカー工		式	1	17, 374, 394	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
					削孔(アンカー)	65 m
					杭径 90mm (硬質土)；	
					削孔(アンカー)	114 m
					杭径 90mm (軟岩)；	
					削孔(アンカー)	31 m
					杭径 115mm (硬質土)；	
					削孔(アンカー)	110 m
					杭径 115mm (軟岩)；	
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	33 本
					グラウト注入	8 m3
					ローリングマシン移設	1 式
					足場(アンカー)	1 式
擁壁工		式	1	68, 975, 744		

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	3, 056, 123	床掘り（掘削）	1	式
				土砂；		
				床掘り（掘削）	1	式
				軟岩；		
				床掘り（掘削）	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				積込(ルーズ)	1	式
				(破砕片除去)		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
場所打杭工	式	1	13, 414, 700	場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10m；		
				場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 0m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 0m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 0m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	16	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m(300×300,		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				頭出6m超）；	
土留め壁工	式	1	52, 504, 921	均しコンクリート	46 m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ；	
				現場打基礎コンクリート	44 m
				24-8-25(20)(高炉) ；	
				土留め壁	382 m2
				現場打天端コンクリート	8 m3
				24-12-25(20)(高炉) ；	
舗装工	式	1	306, 785		
アスファルト舗装工	式	1	306, 785	下層路盤(車道・路肩部)	114 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上がり厚 150mm ；	
				表層(車道・路肩部)	114 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0 m以下 ；	
区画線工	式	1	14, 998		
区画線工	式	1	14, 998	溶融式区画線	45 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
応急処理工	式	1	962, 250		
応急処理事業工	式	1	962, 250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	3, 283, 124		
防護柵撤去工	式	1	71, 139	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	1, 785, 061	コンクリート構造物取壊し	214 m3
				無筋構造物 機械施工 ；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版破碎	97 m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
運搬処理工	式	1	1, 426, 924	殻運搬 アスファルト殻 ； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 処分 ヘビ- H3 ；	15 m3 214 m3 15 m3 214 m3 0.7 t
仮設工	式	1	55, 902, 307		
安全施設工	式	1	462, 150	仮設防護柵（撤去・再設置）	45 m
工事用道路工	式	1	43, 823, 944	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ； 敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ； 土のう (大型土のう, 設置) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 土のう (大型土のう, 撤去) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ； 袋詰玉石 (設置)	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t用(長期性能型) 購入材； 袋詰玉石 (撤去) 2t用(長期性能型) 購入材； 1 式
法面吹付工	式	1	530,469	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不 要の補正有； 243 m2
鉄筋挿入工	式	1	9,582,744	鉄筋挿入工（材料費） φ28.5(S45C)； 削孔 自穿孔式 φ50mm コンクリート； 削孔 自穿孔式 φ50mm 礫質土； 削孔 自穿孔式 φ50mm 軟岩； グラウト注入 頭部締付 1 式 5 m 234 m 26 m 2 m3 164 本
交通管理工	式	1	1,503,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	149,815,488	
共通仮設費	式	1	20,458,000	
共通仮設費	式	1	1,323,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,323,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,135,000	
純工事費	式	1	170,273,488	
現場管理費	式	1	62,654,000	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２６）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	232, 927, 488	
一般管理費等	式	1	35, 662, 512	
工事価格	式	1	268, 590, 000	