

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その5）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 6年 9月 2日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	149,557,475		
道路土工	式	1	2,908,635		
掘削工	式	1	73,860	掘削	300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	2,440,050	路体(築堤)盛土	350 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	500 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工	式	1	394,725	路床盛土	60 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
法面工	式	1	12,546,000		
アンカー工	式	1	12,546,000	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー)	33 m
				杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔(アンカー)	45 m
				杭径 115mm (礫質土)；	
				削孔(アンカー)	237 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	16 本
				グラウト注入	10 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	54,699,249		
作業土工	式	1	1,801,188	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その5）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
場所打杭工	式	1	17,890,200	場所打杭	6	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 11m；		
				場所打杭	10	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14.0m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	10	本
				杭径 495mm 杭長(設計長) 10m；		
				場所打杭	4	本
				杭径 495mm 杭長(設計長) 11m；		
				根固モルタル	4	m3
				1:3 高炉；		
土留め壁工	式	1	35,007,861	場所打基礎コンクリート	60	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
				土留め壁	247	m2
				場所打天端コンクリート	60	m
				24-12-25(20)(高炉)；		
				張コンクリート	7	m3
				18-8-40(高炉)；		
石・ブロック積(張)工	式	1	23,815,495			
作業土工	式	1	561,147	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	23, 254, 348	現場打基礎コンクリート	25	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打基礎コンクリート	39	m
				(控1200)		
				18-8-40(高炉) 底幅 150 c m 高さ 30 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	3	m3
				(小口止工 1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	4	m3
				(小口止工 2)		
				18-8-40(高炉) ;		
				基礎材	67	m2
				(大型ブロック積)		
				再生クラッシュ40～0 敷厚 0.15m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	126	m2
				控35cm+15cm ;		
				大型ブロック積	239	m2
				控1200 ;		
				胴込・裏込コンクリート	258	m3
				(大型ブロック積)		
				18-8-40(高炉) ;		
				胴込・裏込材(碎石)	72	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	148	m3
				(大型ブロック積)		
				再生碎石 RC-40 ;		
				鉄筋(差筋)	0.48	t
				(大型ブロック積)		
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	23	m2
				(大型ブロック積)		
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	25	m
				(ガードレール基礎)		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)； 現場打天端コンクリート (ガードレール基礎) 18-8-40(高炉)；	40 m
排水構造物工	式	1	115,968		
管渠工	式	1	115,968	ヒューム管(B形管) φ600 外圧管2種； 接続コンクリート 18-8-40(高炉)；	2 m 1 箇所
根固め工	式	1	6,786,489		
根固めブロック工	式	1	6,786,489	消波根固めブロック製作 平型 ブロック種類（実質量） 2 t ； 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下 ； 吸出し防止材 t=10mm；	138 個 138 個 138 個 408 m2
応急処理工	式	1	962,250		
応急処理解業工	式	1	962,250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	3,977,389		
防護柵撤去工	式	1	257,418	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	2,330,376	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	259 m3 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 坂本地区擁壁工（その５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	480	m2
運搬処理工	式	1	1,389,595	殻運搬 アスファルト殻 ；	24	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ；	259	m3
				殻処分 アスファルト殻 ；	24	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	259	m3
				処分 ヘビ- H3 ；	3	t
仮設工	式	1	43,746,000			
工事用道路工	式	1	40,740,000	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
交通管理工	式	1	3,006,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	149,557,475			
共通仮設費	式	1	21,123,000			
共通仮設費	式	1	2,395,000			
運搬費	式	1	1,090,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,305,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,728,000			
純工事費	式	1	170,680,475			

積算内訳書

[illegible]