

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その3）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	137,188,901			
道路土工	式	1	1,334,289			
掘削工	式	1	154,560	掘削	400	m3
				岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	1,129,417	路体(築堤)盛土	140	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	90	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	1,000	m3
				4.0m以上；		
路床盛土工	式	1	30,896	路床盛土	80	m3
				4.0m以上；		
残土処理工	式	1	19,416	土砂等運搬	4	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	4	m3
法面工	式	1	23,814,209			
アンカー工	式	1	23,814,209	アンカー工材料費(アンカー)	1	式
				削孔(アンカー)	28	m
				杭径 115mm（粘性土・砂質土）；		
				削孔(アンカー)	23	m
				杭径 115mm（れき質土）；		
				削孔(アンカー)	41	m
				杭径 115mm（軟岩）；		
				削孔(アンカー)	62	m
				杭径 135mm（粘性土・砂質土）；		
				削孔(アンカー)	35	m
				杭径 135mm（れき質土）；		
				削孔(アンカー)	161	m
				杭径 135mm（軟岩）；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	28	本

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				インジェクションパイプ組立・挿入	28	本
				グラウト注入	15	m3
				ボーリングマシン移設	1	式
				ダブルパッカー注入	7	m3
				足場(アンカー)	1	式
擁壁工	式	1	62,617,559			
作業土工	式	1	2,387,725	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				岩塊・玉石；		
				床掘り	1	式
				岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
				；		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
場所打杭工	式	1	12,327,200	場所打杭	8	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 16.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	4	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 17.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 18.5m(300×300, 頭出6m超)；		
土留め壁工	式	1	47,902,634	現場打基礎コンクリート	32	m
				24-8-25(20)高炉 底幅 90 c m 高さ 20 c m ；		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土留め壁	336	m2
				現場打天端コンクリート	11	m3
				24-12-25(20)高炉；		
応急処理工	式	1	962,250			
応急処理事業工	式	1	962,250	応急作業	1	式
仮設工	式	1	48,460,594			
工事用道路工	式	1	45,727,955	工事用道路盛土 （設置）	1	式
				4.0m以上；		
				工事用道路盛土 （撤去）	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利 （設置）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利 （撤去）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				袋詰玉石 （設置）	1	式
				2t用(長期性能型)購入材；		
				袋詰玉石 （撤去）	1	式
				2t用(長期性能型)購入材；		
仮水路工	式	1	48,356	暗渠排水管 （据付・撤去）	1	式
				φ600 波状管シクセル；		
法面吹付工	式	1	2,403,483	仮設用モルタル吹付	1,101	m2
				高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正 有；		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	280,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	137,188,901	
共通仮設費	式	1	15,965,000	
共通仮設費	式	1	1,245,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,245,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,720,000	
純工事費	式	1	153,153,901	
現場管理費	式	1	51,490,000	
工事原価	式	1	204,643,901	
一般管理費等	式	1	31,896,099	
工事価格	式	1	236,540,000	