

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	136,760,764		
道路土工	式	1	5,863,985		
掘削工	式	1	630,400	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	1,000 m3 160 m3
路体盛土工	式	1	5,089,240	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	830 m3 400 m3
路床盛土工	式	1	144,345	路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 4.0m以上；	130 m3 60 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	105,137,691		
作業土工	式	1	5,647,792	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し ； 埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C規定無し； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	99,489,899	現場打基礎コンクリート (控1200) 18-8-40(高炉) 底幅 150 c m 高さ 30 c m； 現場打基礎コンクリート	29 m 18 m

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(控1300) 18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート 30 m (控1500) 18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート 20 m (控1600) 18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m ; 現場打小口止コンクリート 8 m3 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 9 m3 18-8-40(高炉) ; 大型ブロック積 352 m2 控1200 ; 大型ブロック積 237 m2 控1300 ; 大型ブロック積 444 m2 控1500 ; 大型ブロック積 273 m2 控1600 ; 胴込・裏込コンクリート 1,678 m3 18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石) 780 m3 再生碎石 RC-40 ; 鉄筋 2.61 t (差筋) SD345 D16~25 ; 目地板 170 m2 瀝青繊維質目地板 t=10 ; 型枠 1 式 (既設暗渠部) 一般型枠 ; ペーラインコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工		式	1	336, 100			
アスファルト舗装工		式	1	336, 100	下層路盤(車道・路肩部) 再生クッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ;	128 124	m2 m2
応急処理工		式	1	962, 250			
応急処理作業工		式	1	962, 250	応急処理	1	式
構造物撤去工		式	1	5, 622, 213			
防護柵撤去工		式	1	110, 422	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
構造物取壊し工		式	1	3, 509, 651	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ;	324 1 76	m3 式 m2
運搬処理工		式	1	2, 002, 140	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 処分 ベーターH3 ;	8 324 8 324 1	m3 m3 m3 m3 t
仮設工		式	1	18, 838, 525			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
安全施設工	式	1	2, 445, 930	仮設防護柵 （設置）	1	式
				仮設防護柵 （撤去・再設置）	1	式
工事用道路工	式	1	13, 271, 058	工事用道路盛土 （設置）	1	式
				工事用道路盛土 （撤去）	1	式
				敷砂利 （設置） RC-40 敷厚 100mm ；	1	式
				敷砂利 （撤去） RC-40 敷厚 100mm ；	1	式
				土のう （大型土のう, 設置） φ 110×110 短期仮設 (1年) 対応 ；	1	式
				土のう （大型土のう, 撤去） φ 110×110 短期仮設 (1年) 対応 ；	1	式
				袋詰玉石 （設置） 2t用 (長期性能型) 購入材 ；	1	式
				袋詰玉石 （撤去） 2t用 (長期性能型) 購入材 ；	1	式
				コルゲートパイプ （設置・撤去） フランジ型 (メッキ仕上げ) φ 1500 (円形1型) t=2.7mm ；	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	136, 760, 764			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	19,090,000	
共通仮設費	式	1	1,484,000	
技術管理費	式	1	236,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,248,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,606,000	
純工事費	式	1	155,850,764	
現場管理費	式	1	57,601,000	
工事原価	式	1	213,451,764	
一般管理費等	式	1	33,088,236	
工事価格	式	1	246,540,000	