

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	135,567,791	
道路土工	式	1	17,444,874	
掘削工(ICT)	式	1	11,787	掘削(ICT) 6 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 6 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
掘削工(ICT)	式	1	5,092,740	掘削(ICT) 4,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 2,370 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	2,710,116	路体(築堤)盛土 210 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 370 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 650 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 650 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	2,924,054	路体(築堤)盛土 290 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 280 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 620 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 620 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	621,591	路体(築堤)盛土(ICT) 270 m3 土砂等運搬 300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 300 m3

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工 (その9) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,045,275	路体(築堤)盛土(ICT) 500 m3 土砂等運搬 550 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 550 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	547,628	路床盛土(ICT) 230 m3 土砂等運搬 250 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 250 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	4,491,683	土砂等運搬 2,170 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,170 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	111,019,988	
作業土工	式	1	533,907	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
作業土工	式	1	9,642,257	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C規定無し； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	R6 県道災害復旧 白石地区擁壁工 (その9) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 残土等処分 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	23,105,338	現場打基礎コンクリート 7 m 18-8-40(高炉) 底幅 110cm 高さ 30cm； 現場打基礎コンクリート 20 m 18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 30cm； 現場打基礎コンクリート 25 m 18-8-40(高炉) 底幅 130cm 高さ 30cm； 大型ブロック積 46 m2 控850； 大型ブロック積 137 m2 控900； 大型ブロック積 192 m2 控950； 胴込・裏込コンクリート 300 m3 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 222 m3 再生碎石 RC-40； 張コンクリート 28 m3 18-8-40(高炉)； 鉄筋(差筋) 0.74 t SD345 D16~25； 目地板 34 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	77,738,486	現場打基礎コンクリート 19 m 18-8-40(高炉) 底幅 261cm 高さ 30cm； 現場打基礎コンクリート 11 m 18-8-40(高炉) 底幅 273cm 高さ 30cm；

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工 (その9) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打基礎コンクリート 11 m 18-8-40(高炉) 底幅 284 c m 高さ 30 c m ;
				現場打小口止コンクリート 18 m ³ 18-8-40(高炉) ;
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 16 m ³ 18-8-40(高炉) ;
				大型ブロック積 313 m ² 控2200 ;
				大型ブロック積 194 m ² 控2300 ;
				大型ブロック積 186 m ² 控2400 ;
				胴込・裏込コンクリート 1,499 m ³ 18-8-40(高炉) ;
				胴込・裏込材(碎石) 528 m ³ 再生碎石 RC-40 ;
				鉄筋(差筋) 1.39 t SD345 D16~25 ;
				目地板 191 m ² 瀝青繊維質目地板t=10 ;
				ペーライコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C規定無し ;
排水構造物工	式	1	1,590,088	
作業土工	式	1	19,712	床掘り 1 式 土砂 ;
				埋戻し 1 式 土砂 ;
				積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m ³ 未満 ;
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工 (その9) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	62,524	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
残土等処分	1	式				
側溝工	式	1	1,092,000	プレキャストU型側溝	45	m
				(落蓋式側溝)		
				300×300；		
				プレキャストU型側溝	6	m
(落蓋式側溝)						
300×300(縦断用)(グレーチング 蓋付 T-25ボルト固定)						
);						
側溝蓋	90	枚				
(落蓋式側溝)						
300 41.2×9.5×50；						
側溝工	式	1	415,852	プレキャストU型側溝	18	m
				(落蓋式側溝)		
				300×300；		
				プレキャストU型側溝	2	m
(落蓋式側溝)						
300×300(縦断用)(グレーチング 蓋付 T-25ボルト固定)						
);						
側溝蓋	36	枚				
(落蓋式側溝)						
300 41.2×9.5×50；						

積算内訳書

工事名	R6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	1,700,850	
路側防護柵工	式	1	598,740	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；
防護柵基礎工	式	1	1,102,110	プレキャスト防護柵基礎 BC種用 B800；
構造物撤去工	式	1	603,341	
防護柵撤去工	式	1	46,444	防護柵撤去(ガードレール)
構造物取壊し工	式	1	161,900	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；
構造物取壊し工	式	1	154,932	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	85,320	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；
運搬処理工	式	1	154,745	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 13 m3 アスファルト殻 ; 処分 0.5 t ヘビ- H3 ;
応急処理工	式	1	962,250	
応急処理作業工	式	1	962,250	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,246,400	
交通管理工	式	1	2,246,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	135,567,791	
共通仮設費	式	1	17,000,124	
共通仮設費	式	1	2,566,124	
技術管理費	式	1	1,356,124	地質調査費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,210,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,434,000	
純工事費	式	1	152,567,915	
現場管理費	式	1	50,903,000	
工事原価	式	1	203,470,915	
一般管理費等	式	1	31,559,085	

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 白石地区擁壁工（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	235,030,000	