

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 6年 9月13日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	153, 105, 632		
道路土工		式	1	1, 962, 648		
掘削工		式	1	1, 809, 920	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満； 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上5, 000m3未 満；	150 m3 1, 400 m3
路体盛土工		式	1	117, 970	路体(築堤)盛土 4. 0m以上；	470 m3
路床盛土工		式	1	34, 758	路床盛土 4. 0m以上；	90 m3
法面工		式	1	1, 910, 015		
鉄筋挿入工		式	1	1, 910, 015	鉄筋挿入 SD345 D25 削孔長 2. 5m II 削孔に要する重機 の搬入困難 100m未満； 水平抵抗材用受梁	50 m 37 m
軽量盛土工		式	1	82, 159, 345		
作業土工		式	1	1, 482, 909	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定なし；	1 式 1 式 1 式
軽量盛土工		式	1	80, 676, 436	軽量盛土 発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ(D-20)； 軽量盛土 発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ(DX-24)； 軽量盛土 発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ(D-25)； 軽量盛土	1, 127 m3 302 m3 44 m3 33 m3

積算内訳書

工事名		R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				発泡スチロールブロック(D-30) ;	
				基礎材	57 m3
				再生クラッシュラン40～0 ;	
				コンクリート床版	704 m2
				24-12-25(20)(高炉) 15cm ;	
				鉄筋	0.24 t
				(補強鉄筋)	
				SD345 D13 ;	
				支柱	2 本
				①～②	
				H形鋼 H150×150 ;	
				支柱	2 本
				③～④	
				H形鋼 H150×150 ;	
				支柱	11 本
				⑤～⑮	
				H形鋼 H150×150 ;	
				支柱	6 t
				(材料費)	
				壁面材	170 m2
				押出成形セメント板 1985×500 ;	
				壁面材	4 m2
				押出成形セメント板 1985×300 ;	
				壁面材	0.5 m2
				押出成形セメント板 925×500 ;	
				壁面材	0.3 m2
				押出成形セメント板 925×300 ;	
				裏込碎石	38 m3
				(盛土高6m以下)	
				再生クラッシュランRC40 ;	
				裏込碎石	29 m3
				(盛土高6m超え)	
				再生クラッシュランRC40 ;	
				壁面調整コンクリート	31 m3

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(高炉) ; 根巻きコンクリート	121 m3
				18-8-40(高炉) ; 端部処理	2 箇所
				段差プレート	6 箇所
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
擁壁工	式	1	60,130,397		
作業土工	式	1	638,464	埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C指定なし ;	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	20,464,125	重力式擁壁 (1号水路)	2 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	
				重力式擁壁 (2号水路)	6 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	
				重力式擁壁 (3号水路)	7 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	
				重力式擁壁 (1号補強土壁基礎)	8 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	
				重力式擁壁 (2号補強土壁基礎)	299 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	
				段差フチング基礎 (1号補強土壁)	30 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				鉄筋 (差し筋)	0.04 t
				SD345 D13 ;	
				裏込碎石	247 m3
				再生クワッチャン40~0 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				シールコンクリート 18-8-25(高炉)；	5	m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	12,690,394	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	39	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	168	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	1,762	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	729	m3
				背面フィルター層 再生クワツシャラン(RC-40)；	82	m3
				排水ブランクネット層 再生クワツシャラン(RC-40)；	51	m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm；	140	m2
				壁面上端処理 (笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；	42	m
				排水管敷設 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm；	1	式
				排水マット 30×300mm；	8	m
				補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	8	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	236	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	2,971	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	734	m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	19,915,836	背面フィルター層 再生クワツシャラン(RC-40)；	116	m3
				排水ブランクネット層	85	m3

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュラン(RC-40) ; 吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm ; 壁面上端処理 (笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ;	240 54	m2 m
補強土壁工	式	1	6,421,578	補強土壁基礎 補強土壁壁面材組立・設置 テラトレール壁 ; 補強材取付 テラトレール壁 ; 背面フィルター層 再生クラッシュラン(RC-40) ;	0.6 92 1,712 46	m m2 m m3
防護柵工	式	1	3,209,938			
防護柵基礎工	式	1	937,938	コンクリート (天端調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ; プレキャスト防護柵基礎 BC種用 B1000 ; 型枠 一般型枠 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	8 27 1 0.6	m3 m 式 m2
防護柵基礎工	式	1	2,272,000	基礎材 再生クラッシュラン40～0 ; プレキャスト防護柵基礎 BC種用 B1000 ;	46 66	m3 m
応急処理工	式	1	320,750			
応急処理事業工	式	1	320,750	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,289,339			

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	1,346,592	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	166	m3
排水構造物撤去工	式	1	23,009	鋼管撤去 φ300；	1	式
運搬処理工	式	1	919,738	殻運搬	166	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	166	m3
				コンクリート殻(無筋)； 処分	0.4	t
仮設工	式	1	1,123,200	仮設H1；		
交通管理工	式	1	1,123,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	153,105,632			
共通仮設費	式	1	17,871,000			
共通仮設費	式	1	1,610,000			
技術管理費	式	1	236,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,374,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,261,000			
純工事費	式	1	170,976,632			
現場管理費	式	1	57,163,000			
工事原価	式	1	228,139,632			
一般管理費等	式	1	35,020,368			

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区改良（その 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	263, 160, 000	