

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	137,849,763		
道路土工	式	1	222,403		
路体盛土工	式	1	222,403	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	7 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	40 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	40 m3
法面工	式	1	13,171,080		
アンカー工	式	1	13,171,080	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) (砂質土・粘性土) 杭径 135mm；	68 m
				削孔(アンカー) (軟岩) 杭径 135mm；	72 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	10 本
				インジェクションパンプ組立・挿入	10 本
				グラウト注入	6 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				ダブルパッカー注入工	3 m3
				アンカー台座	10 箇所
擁壁工	式	1	123,296,540		
既製杭工	式	1	116,902,747	鋼管杭 (支給品) 鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5 m；	4 本
				鋼管杭	6 本

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5 m ;		
					鋼管杭	4	本
					鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m ;		
					鋼管杭 (支給品)	6	本
					鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 12.5 m ;		
					圧入機移動	1	式
					支給品運搬	31.69	t
					現場取卸(鋼管杭)	41.74	t
場所打擁壁工	式	1	6,393,793	コンクリート	97	m3	
				24-12-25(20)(高炉) ;			
				コンクリート	7	m3	
				(小口止)			
				18-8-40(高炉) ;			
				鉄筋	1.18	t	
				SD345 D13 ;			
				型枠	1	式	
一般型枠 ;							
足場	1	式					
安全ネット必要 ;							
目地板	8	m2					
瀝青繊維質目地板t=20 ;							
支保	1	式					
				f≦40kN/m2[t≦120cm] ;			
応急処理工	式	1	962,940				
応急処理作業工	式	1	962,940	応急作業	1	式	
構造物撤去工	式	1	-84,000				

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	-84,000	処分 へて-H1； 2 t
仮設工	式	1	280,800	
交通管理工	式	1	280,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	137,849,763	
共通仮設費	式	1	34,957,400	
共通仮設費	式	1	19,036,400	
運搬費	式	1	17,675,400	重建設機械分解組立費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,361,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,921,000	
純工事費	式	1	172,807,163	
現場管理費	式	1	61,469,000	
工事原価	式	1	234,276,163	
一般管理費等	式	1	35,853,837	
工事価格	式	1	270,130,000	