

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その7）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 6年 9月24日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	137,570,009		
道路土工	式	1	2,211,878		
掘削工	式	1	87,406	掘削	290 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	2,124,472	路体(築堤)盛土	360 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
石・ブロック積(張)工	式	1	71,954,550		
作業土工	式	1	1,374,946	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	70,579,604	現場打基礎コンクリート	30 m
				(控1500)	
				18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m ；	
				現場打基礎コンクリート	20 m
				(控1600)	
				18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m ；	
				現場打基礎コンクリート	10 m
				(控2200)	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (控2300)	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 273 c m 高さ 30 c m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	16	m3
				18-8-40(高炉) ; 大型ブロック積 控1500 ;	350	m2
				大型ブロック積 控1600 ;	222	m2
				大型ブロック積 控2200 ;	114	m2
				大型ブロック積 控2300 ;	114	m2
				胴込・裏込コンクリート	1,295	m3
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石)	450	m3
				再生碎石 RC-40 ; 鉄筋 (差筋)	1.6	t
				SD345 D16~25 ; 目地板	163	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; ペーライコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し ;		
根固め工	式	1	4,585,472			
根固めブロック工	式	1	4,585,472	消波根固めブロック製作 2t型 ブロック種類(実質量) 2 t ;	94	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ;	94	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.5km以下	94	個

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その7）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					； 吸出し防止材 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；	210 m2
応急処理工		式	1	2, 246, 860		
応急処理作業工		式	1	2, 246, 860	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	2, 509, 918		
防護柵撤去工		式	1	112, 840	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	356, 928	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	44 m3
運搬処理工		式	1	2, 040, 150	殻運搬	44 m3
					モルタル殻(布製型枠)； 殻処分	44 m3
					モルタル殻(布製型枠)； 処分 ベーム H3；	1 t
仮設工		式	1	54, 061, 331		
工事用道路工		式	1	44, 985, 737	工事用道路盛土 (設置) 4. 0m以上；	1 式
					工事用道路盛土 (撤去) 4. 0m以上；	1 式
					敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
					敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
					土のう	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（大型土のう, 設置） φ 100（丸型）× 110cm 2. 0t用 短期仮設（1年）対 応； 土のう 1 式 （大型土のう, 撤去） φ 100（丸型）× 110cm 2. 0t用 短期仮設（1年）対 応； 袋詰玉石 1 式 （設置） 2t用； 袋詰玉石 1 式 （撤去） 2t用；
法面吹付工	式	1	301, 254	仮設用モルタル吹付 138 m2 高炉B（袋物）100m2以上250m2未満 法面清掃不 要の補正有；
鉄筋挿入工	式	1	7, 692, 180	鉄筋挿入 414 m SD345 D19 削孔長 3. 87m II 削孔に要する重 機の搬入困難 200m以上； 足場（鉄筋挿入） 1 式 削孔機械の上下移動 1 式
交通管理工	式	1	1, 082, 160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	137, 570, 009	
共通仮設費	式	1	19, 186, 000	
共通仮設費	式	1	1, 488, 000	
技術管理費	式	1	236, 000	地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 252, 000	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その 7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	17,698,000	
純工事費	式	1	156,756,009	
現場管理費	式	1	57,886,000	
工事原価	式	1	214,642,009	
一般管理費等	式	1	33,237,991	
工事価格	式	1	247,880,000	