

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その5）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 6年 9月25日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	144,735,923		
道路土工	式	1	1,561,404		
掘削工	式	1	196,612	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	20 m3 420 m3
路体盛土工	式	1	1,322,255	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	160 m3 150 m3 1,100 m3
路床盛土工	式	1	42,537	路床盛土 4.0m以上；	110 m3
法面工	式	1	27,914,274		
アンカー工	式	1	27,914,274	アンカー工材料費(アンカー) 削孔(アンカー) 杭径 115mm（粘性土・砂質土）； 削孔(アンカー) 杭径 115mm（れき質土）； 削孔(アンカー) 杭径 115mm（軟岩）； 削孔(アンカー) 杭径 135mm（粘性土・砂質土）； 削孔(アンカー) 杭径 135mm（れき質土）； 削孔(アンカー) 杭径 135mm（軟岩）； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) インジェクションパンプ組立・挿入	1 式 25 m 23 m 56 m 79 m 53 m 187 m 34 本 34 本

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その5）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁工	式	1	79,721,327	グラウト注入	12	m3
				ボーリングマシン移設	1	式
				ダブルパッカー注入工	8	m3
				足場(アンカー)	1	式
作業土工	式	1	4,183,547	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				岩塊・玉石；		
				床掘り	1	式
				岩塊・玉石；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
場所打杭工	式	1	15,338,200	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (300×300, 頭出6m超)；		
場所打杭工	式	1	15,338,200	場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m (300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13m (300×300, 頭出6m超)；		
場所打杭工	式	1	15,338,200	場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14m (300×300, 頭出6m超)；		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留め壁工	式	1	60,199,580	場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m(300×300, 頭出6m超)；	6	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m(300×300, 頭出6m超)；	8	本
				現場打基礎コンクリート 24-8-25(20) 底幅 90 c m 高さ 20 c m ；	48	m
土留め壁				土留め壁	428	m2
				現場打天端コンクリート 24-12-25(20) 高炉 ；	17	m3
根固め工	式	1	13,995,162			
根固めブロック工	式	1	13,995,162	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 有 ；	204	個
				間詰コンクリート 18-8-40(高炉) ；	0.8	m3
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm ；	450	m2
応急処理工	式	1	962,940			
応急処理作業工	式	1	962,940	応急作業	1	式
仮設工	式	1	20,580,816			
工事用道路工	式	1	18,931,203	工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上 ；	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ；	1	式
				袋詰玉石 (撤去)	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t用；
仮水路工	式	1	2,554	暗渠排水管 1 式 (撤去)
法面吹付工	式	1	1,338,179	仮設用モルタル吹付 613 m2 高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不 要の補正有；
交通管理工	式	1	308,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	144,735,923	
共通仮設費	式	1	16,760,000	
共通仮設費	式	1	1,317,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,317,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,443,000	
純工事費	式	1	161,495,923	
現場管理費	式	1	54,149,000	
工事原価	式	1	215,644,923	
一般管理費等	式	1	33,375,077	
工事価格	式	1	249,020,000	