

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その8）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その８）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	98,483,681		
道路土工		式	1	1,125,656		
掘削工		式	1	180,972	掘削	390 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					掘削	8 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
					掘削	6 m3
					硬岩 オープンカット 障害無；	
					土砂等運搬	8 m3
					軟岩；	
					土砂等運搬	6 m3
					硬岩；	
					積込(ルース)	8 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					積込(ルース)	6 m3
					破碎岩 土量50,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	28,520	路体(築堤)盛土	5 m3
					2.5m未満；	
路床盛土工		式	1	40,614	路床盛土	7 m3
					2.5m未満；	
残土処理工		式	1	875,550	土砂等運搬	390 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	390 m3
法面工		式	1	39,132,658		
アンカー工		式	1	39,132,658	鋼製受圧板据付	30 枚
					セメクエアタイプ 2400×2400；	
					鋼製受圧板据付	8 枚
					セメクエアタイプ 1900×1900；	
					アンカー工材料費(アンカー)	1 式
					削孔(アンカー)	209 m
					杭径 115mm(レキ質土)；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その８）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔(アンカー) 杭径 115mm(軟岩)；	120	m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm(硬岩)；	217	m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	38	本
				グラウト注入	18	m3
				ボーリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
擁壁工	式	1	18, 431, 345			
作業土工	式	1	680, 898	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り(掘削) 硬岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定なし；	1	式
				積込(ルーズ) (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				積込(ルーズ) (破砕片除去) 破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満；	1	式
				積込(ルーズ) 破砕岩 土量50, 000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				土砂等運搬 硬岩；	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分	1	式
場所打擁壁工	式	1	17,750,447	コンクリート	199	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	4.54	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				アンカー用箱抜き	13	m
				VP-150；		
				すべり止めアンカー	222	本
				D19×1000；		
				すべり止めアンカー	37	本
				D19×1500；		
				すべり止めアンカー	28	本
				D19×2000；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				目地板	22	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				水抜パイプ	15	m
				VP-75 フィルター無；		
				吸出し防止材	3	m2
				合繊不織布t=20；		
				間詰めコンクリート	43	m3
				18-8-40(高炉) W/C指定なし；		
石・ブロック積(張)工	式	1	22,135,126			
作業土工	式	1	1,312,667	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その８）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	20,822,459	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ;	47	m
				現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	127	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm+10cm ;	85	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm+15cm ;	439	m2
				胴込・裏込材(碎石)	328	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
応急処理工	式	1	11,234,300			
応急処理作業工	式	1	11,234,300	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,293,496			
防護柵撤去工	式	1	269,204	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,796,190	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	99	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ;	52	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	170	m2
運搬処理工	式	1	1,228,102	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	99	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	52	m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その８）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻運搬	26	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	99	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
					殻処分	52	m3
					コンクリート殻（鉄筋）；		
					殻処分	26	m3
					アスファルト殻；		
					処分	3	t
					ヘビークH3；		
仮設工		式	1	3, 131, 100			
交通管理工		式	1	3, 131, 100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	98, 483, 681			
共通仮設費		式	1	17, 656, 869			
共通仮設費		式	1	4, 485, 869			
準備費		式	1	3, 525, 869	伐採費	1	式
					木根等処分費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	960, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	13, 171, 000			
純工事費		式	1	116, 140, 550			
現場管理費		式	1	43, 597, 000			
工事原価		式	1	159, 737, 550			
一般管理費等		式	1	25, 762, 450			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	185,500,000	