

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その8）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷い地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その８）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	139,155,136		
道路土工	式	1	4,605,097		
掘削工	式	1	189,748	掘削	260 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬	260 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
掘削工	式	1	45,864	掘削	130 m3
路体盛土工	式	1	162,234	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	6 m3
				2.5m未満； 路体(築堤)盛土	510 m3
路床盛土工	式	1	2,806,761	4.0m以上；	
				路床盛土	5 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
防草コンクリート	式	1	1,400,490	路床盛土	780 m3
				4.0m以上；	
				土材料	630 m3
				張りコンクリート	37 m2
				(切土法面部)	
法面工	式	1	8,735,287	18-8-25(20)高炉 t=5cm；	
				張りコンクリート	1,007 m2
				(平場部)	
アンカー工	式	1	8,735,287	18-8-25(20)高炉 t=5cm；	
				アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー)	123 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔(アンカー)	151 m
				杭径 90mm (砂質土)；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔(アンカー)	60	m
				杭径 90mm（軟岩）；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	21	本
				グラウト注入	7	m3
				コンクリート受圧板	21	箇所
				24-12-25(高炉)；		
				ホーリングマシン移設	1	式
軽量盛土工	式	1	108,024,296			
作業土工	式	1	201,575	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
軽量盛土工	式	1	93,079,899	積込(ルース)	1	式
				(破砕片除去)		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				軽量盛土	1,004	m3
				発泡スチロールブロック (D-20)；		
				軽量盛土	402	m3
				発泡スチロールブロック (DX-24H)；		
				軽量盛土	19	m3
				発泡スチロールブロック (DX-29)；		
				コンクリート床版	860	m2
				24-12-25(20)(高炉) 15cm；		
				鉄筋	0.4	t
				(補強鉄筋)		
				SD345 D13；		
				均しコンクリート	30	m2
				18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10 c m；		
				基礎材	30	m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ；
				支柱 5 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=13.55m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=12.55m ；
				支柱 2 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=12.05m ；
				支柱 2 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=11.55m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=10.90m ；
				支柱 2 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=10.85m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=10.70m ；
				支柱 2 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=9.70m ；
				支柱 2 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=9.40m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=8.20m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=8.05m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=7.90m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=7.75m ；
				支柱 3 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=7.55m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=6.75m ；
				支柱 1 本
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=5.75m ；
				支柱 2 本

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その８）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=4.25m ;		
				壁面材	258	m2
				押出成形セメント板 1985×500×50 ;		
				壁面材	4	m2
				押出成形セメント板 1985×300×50 ;		
				壁面材	13	m2
				押出成形セメント板 1504×500×50 ;		
				壁面材	6	m2
				押出成形セメント板 1442×500×50 ;		
				壁面材	0.4	m2
				押出成形セメント板 1442×300×50 ;		
				壁面材	1	m2
				押出成形セメント板 993×500×50 ;		
				裏込碎石	110	m3
				再生クラッシャーランRC40 ;		
				壁面調整コンクリート	26	m3
				24-12-25 (20) (高炉) ;		
				コーナー・端部処理	4	箇所
				壁面材	3	箇所
				(段差プレート)		
				やぐら設置・撤去	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				足場	1	式
				大口径 ;		
軽量盛土工 (PA下り線 県道階段部)	式	1	14,742,822	軽量盛土	119	m3
				発泡スチロールブロック (D-20) ;		
				コンクリート床版	66	m2
				24-12-25 (20) (高炉) 15cm ;		
				コンクリート床版	6	m2
				24-12-25 (20) (高炉) 10cm ;		
				鉄筋	0.14	t
				(補強鉄筋)		
				SD345 D13 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その８）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				均しコンクリート	18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10 c m ;	8 m2
				基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;	8 m2
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=11.55m ;	5 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=9.40m ;	1 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=8.50m ;	1 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=6.25m ;	1 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=5.50m ;	1 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=4.25m ;	1 本
				支柱	支柱(H形鋼)H-150×150×7×10 L=3.60m ;	1 本
				壁面材	押出成形セメント板 1985×500×50 ;	33 m2
				壁面材	押出成形セメント板 1985×250×50 ;	1 m2
				壁面材	押出成形セメント板 1840×500×50 ;	16 m2
				壁面材	押出成形セメント板 1820×500×50 ;	15 m2
				壁面材	押出成形セメント板 1652×500×50 ;	14 m2
				壁面材	押出成形セメント板 985×500×50 ;	0.5 m2
				裏込碎石	再生クラッシュランRC40 ;	17 m3
				壁面調整コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) ;	5 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				笠コンクリート	16	m
				18-8-40(高炉)；		
				コーナー・端部処理	10	箇所
				壁面材	6	箇所
				(段差プレート)		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				足場	1	式
				大口径；		
舗装工	式	1	4,898,853			
アスファルト舗装工	式	1	1,634,739	下層路盤(車道・路肩部)	1,020	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	103	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	8	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,020	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；		
アスファルト舗装工	式	1	3,264,114	上層路盤(歩道部)	8	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(車道・路肩部)	2,170	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
排水構造物工	式	1	5,271,873	上層路盤(車道・路肩部)	2,170	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；		
作業土工	式	1	19,923	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	13, 427	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 土砂 ；	1	式
側溝工	式	1	244, 688	L型街渠 (A型) 18-8-40(高炉)；	27	m
				L型街渠 (B型) 18-8-40(高炉)；	7	m
				L型街渠 (C型) 18-8-40(高炉)；	3	m
側溝工	式	1	4, 127, 355	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300；	37	m
				管渠型側溝 300型 T-25 縦断用；	108	m
				管渠型側溝 300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)；	35	m
				素堀側溝 (1) B900×H300；	128	m
				素堀側溝 (2) B900～500×H300；	1	m
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50；	74	枚
集水桝・マンホール工	式	1	160, 500	現場打ち集水桝 現場打材 800×800×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固	1	枚

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				定；	
集水桝・マンホール工	式	1	705,980	現場打ち集水桝	7 箇所
				現場打材 300×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	
				蓋	7 枚
				グレーチング 蓋 300×500用 T-25 並目 4点ボルト固 定；	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固 定；	
防護柵工	式	1	789,018		
防止柵工	式	1	623,718	基礎ブロック、鋼管基礎	20 基
				基礎ブロック 300×300×350；	
				金網・支柱(立入防止柵)	36 m
				亜鉛めっき H=1000 丸パイプ型(セパレートタイプ)；	
				転落(横断)防止柵	17 m
				柵高 0.8m 白色 プレキャストコンクリートブロック建込；	
防止柵工	式	1	165,300	転落(横断)防止柵 (階段部)	15 m
				柵高 1.1m 白色 コンクリート建込；	
縁石工	式	1	1,683,280		
縁石工	式	1	1,683,280	歩車道境界ブロック	91 m
				(A型)	
				片面R B種(180/205×250×600)；	
				歩車道境界ブロック	6 m
				(B型)	
				乗入部 身障者乗入(40/180×50/100×600)；	
				歩車道境界ブロック	7 m

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(C型) 乗入部(180/190×100×600) ; 歩車道境界ブロック (D-1型) 摺付部 ; 歩車道境界ブロック (D-2型) 摺付部 ; 地先境界ブロック C種(150×150×600) ;	2 箇所 1 箇所 70 m
道路付属施設工	式	1	420,756		
階段工	式	1	420,756	現場打階段 18-8-40(高炉) W=2000 ;	17 m
構造物撤去工	式	1	3,940,436		
防護柵撤去工	式	1	24,540	立入防止柵撤去 ネットフェンス H=1.0m プレキャストコンクリートブロック基礎 ;	10 m
防護柵撤去工	式	1	43,524	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	825,265	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	18 m3 1 式 960 m2 100 m2
構造物取壊し工	式	1	1,657,894	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	87 m3 1 式 1,060 m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ；	66	m2
運搬処理工	式	1	403, 716	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻 ； 鋼材処分 ヘビ－ H3 ；	18 52 18 48 4 0. 1	m3 m3 m3 m3 m3 t
運搬処理工	式	1	985, 497	殻運搬 (舗装版破碎) コンクリート殻(無筋) ； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ； 鋼材処分 ヘビ－ H3 ；	7 87 53 7 87 53 0. 5	m3 m3 m3 m3 m3 m3 t
仮設工	式	1	786, 240			
交通管理工	式	1	786, 240	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その 8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	139,155,136	
共通仮設費	式	1	19,169,000	
共通仮設費	式	1	1,271,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,271,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,898,000	
純工事費	式	1	158,324,136	
現場管理費	式	1	58,477,000	
工事原価	式	1	216,801,136	
一般管理費等	式	1	33,518,864	
工事価格	式	1	250,320,000	