

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その27）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	159日間	自 令和 6年10月24日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	149,028,098		
道路土工	式	1	2,456,262		
掘削工	式	1	181,630	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	200 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	70 m3
路体盛土工	式	1	1,518,532	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	260 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	40 m3
残土処理工	式	1	756,100	整地 残土受入れ地での処理；	200 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	200 m3
法面工	式	1	17,578,348		
アンカー工	式	1	17,578,348	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (れ質土)；	42 m
				削孔(アンカー) 杭径 90mm (軟岩)；	191 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (れ質土)；	23 m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm (軟岩)；	91 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	32 本
				グラウト注入	6 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
擁壁工	式	1	71,493,295	足場(アンカー)	1 式

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	3,404,874	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
場所打杭工	式	1	15,986,200	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 6.5m；		
				場所打杭	7	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 7m；		
				場所打杭	1	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 7.5m；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 8m；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m；		
				場所打杭	3	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 9m；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m；		
				場所打杭	3	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10m；		
				場所打杭	3	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m (300×300		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２７）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				, 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (300×300, 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 5m (300×300 , 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (300×300 , 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 13m (300×300, 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 5m (300×300 , 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 14m (300×300, 頭出6m超) ; 場所打杭 1 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 15m (300×300, 頭出6m超) ; 場所打杭 3 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 15. 5m (300×300 , 頭出6m超) ;		
土留め壁工	式	1	52, 102, 221	均しコンクリート 69 m2 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10 c m ; 現場打基礎コンクリート 67 m 24-8-25(20)(高炉) ; 土留め壁 363 m2 現場打天端コンクリート 22 m3 24-12-25(20)(高炉) ;		
舗装工	式	1	290, 638			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	290,638	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上がり厚 150mm ;	108	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.40以上3.0 m以下 ;	108	m2
区画線工	式	1	23,336			
区画線工	式	1	23,336	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	67	m
根固め工	式	1	846,018			
根固めブロック工	式	1	846,018	消波根固めブロック製作 平型ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ;	18	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ;	18	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下 ;	18	個
応急処理工	式	1	3,207,500			
応急処理解業工	式	1	3,207,500	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,586,457			
防護柵撤去工	式	1	104,185	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,382,982	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	162	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	120	m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２７）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,099,290	殻運搬	18	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	162	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	18	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	162	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				処分	1	t
				ベ`-H3；		
仮設工	式	1	50,546,244			
安全施設工	式	1	688,090	仮設防護柵（撤去・再設置）	67	m
工事用道路工	式	1	39,884,050	工事用道路盛土（設置）	1	式
				工事用道路盛土（撤去）	1	式
				敷砂利（設置）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利（撤去）	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				土のう（大型土のう、設置）	1	式
				φ 110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応；		
				土のう（大型土のう、撤去）	1	式
				φ 110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応；		
				袋詰玉石（設置）	1	式
				2t用（長期性能型）購入材；		
				袋詰玉石	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２７）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(撤去) 2t用(長期性能型) 購入材；	
法面吹付工	式	1	314, 352	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m2以上250m2未満 法面清掃不 要の補正有；	144 m2
鉄筋挿入工	式	1	7, 976, 392	鉄筋挿入工 (材料費) D19(SD345)；	1 式
				鉄筋挿入工 (材料費) φ 28. 5 (S45C)；	1 式
				削孔 自穿孔式 φ 50mm コンクリート；	3 m
				削孔 自穿孔式 φ 50mm 礫質土；	187 m
				削孔 自穿孔式 φ 50mm 軟岩；	20 m
				削孔 二重管方式 φ 90mm コンクリート；	0. 4 m
				削孔 二重管方式 φ 90mm 礫質土；	12 m
				削孔 二重管方式 φ 90mm 軟岩；	11 m
				鋼材挿入 2. 0m以下；	12 本
				グラウト注入	0. 8 m3
				頭部締付	116 本
				削孔機固定用ワイヤセット	1 式
				削孔機据付・撤去	1 式
交通管理工	式	1	1, 683, 360	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	149, 028, 098		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２７）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	20,387,000	
共通仮設費	式	1	1,352,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,352,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,035,000	
純工事費	式	1	169,415,098	
現場管理費	式	1	62,358,000	
工事原価	式	1	231,773,098	
一般管理費等	式	1	35,506,902	
工事価格	式	1	267,280,000	