

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その1）工事 |
| 工事地名 | 熊本県八代市坂本町中谷は地先           |

### 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 八代復興事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事  |                                |
| 3) 工 期   | 112日間   | 自 令和 6年12月10日<br>至 令和 7年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

|            |                          |     |     |               |                                |           |
|------------|--------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------|-----------|
| 工事名        | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |     |     |               |                                |           |
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                        |           |
| 道路改良       |                          | 式   | 1   | 127, 003, 494 |                                |           |
| 道路土工       |                          | 式   | 1   | 49, 208, 035  |                                |           |
| 掘削工        |                          | 式   | 1   | 22, 998       | 掘削                             | 30 m3     |
|            |                          |     |     |               | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満； |           |
|            |                          |     |     |               | 掘削<br>（夜間作業）                   | 30 m3     |
|            |                          |     |     |               | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満； |           |
| 路体盛土工      |                          | 式   | 1   | 24, 009, 360  | 路体（築堤）盛土                       | 1, 200 m3 |
|            |                          |     |     |               | 4. 0m以上；                       |           |
|            |                          |     |     |               | 路体（築堤）盛土<br>（夜間作業）             | 1, 200 m3 |
|            |                          |     |     |               | 4. 0m以上；                       |           |
|            |                          |     |     |               | 土材料                            | 2, 300 m3 |
| 路床盛土工      |                          | 式   | 1   | 25, 082, 400  | 路床盛土                           | 1, 200 m3 |
|            |                          |     |     |               | 4. 0m以上；                       |           |
|            |                          |     |     |               | 路床盛土<br>（夜間作業）                 | 1, 200 m3 |
|            |                          |     |     |               | 4. 0m以上；                       |           |
|            |                          |     |     |               | 土材料                            | 2, 300 m3 |
| 法面整形工      |                          | 式   | 1   | 16, 052       | 法面整形（盛土部）                      | 10 m2     |
|            |                          |     |     |               | 法面締固め有 現場制約無；                  |           |
|            |                          |     |     |               | 法面整形（盛土部）<br>（夜間作業）            | 10 m2     |
|            |                          |     |     |               | 法面締固め有 現場制約無；                  |           |
| 防草コンクリート   |                          | 式   | 1   | 50, 138       | 張りコンクリート                       | 22 m2     |
|            |                          |     |     |               | 18-8-25 （20） （高炉） コンクリート夜間割増無； |           |
| 残土処理工      |                          | 式   | 1   | 27, 087       | 土砂等運搬                          | 25 m3     |
|            |                          |     |     |               | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；                |           |
|            |                          |     |     |               | 土砂等運搬<br>（夜間作業）                | 25 m3     |
|            |                          |     |     |               | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；                |           |
|            |                          |     |     |               |                                |           |

# 積算内訳書

| 工事名                      | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |     |            |                              |    |    |
|--------------------------|--------------------------|-----|------------|------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                      |    |    |
| 石・ブロック積(張)工              | 式                        | 1   | 24,156,371 |                              |    |    |
| 作業土工                     | 式                        | 1   | 69,827     | 床掘り                          | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | 土砂；                          |    |    |
|                          |                          |     |            | 床掘り                          | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | (夜間作業)                       |    |    |
|                          |                          |     |            | 土砂；                          |    |    |
|                          |                          |     |            | 埋戻し                          | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | 埋戻し                          | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | (夜間作業)                       |    |    |
|                          |                          |     |            | 基面整正                         | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | 基面整正                         | 1  | 式  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                        | 1   | 2,266,066  | (夜間作業)                       |    |    |
|                          |                          |     |            | 土砂等運搬                        | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；              |    |    |
|                          |                          |     |            | 土砂等運搬                        | 1  | 式  |
|                          |                          |     |            | (夜間作業)                       |    |    |
|                          |                          |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；              |    |    |
|                          |                          |     |            | 現場打基礎コンクリート                  | 18 | m  |
|                          |                          |     |            | (A型)                         |    |    |
|                          |                          |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm； |    |    |
|                          |                          |     |            | 現場打基礎コンクリート                  | 3  | m  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                        | 1   | 21,820,478 | (B型)                         |    |    |
|                          |                          |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； |    |    |
|                          |                          |     |            | コンクリート(間知)ブロック積              | 31 | m2 |
|                          |                          |     |            | 控35cm+15cm；                  |    |    |
|                          |                          |     |            | コンクリート(間知)ブロック積              | 36 | m2 |
|                          |                          |     |            | 控35cm+10cm；                  |    |    |
|                          |                          |     |            | 胴込・裏込材(碎石)                   | 35 | m3 |
|                          |                          |     |            | 再生碎石 RC-40；                  |    |    |
|                          |                          |     |            | 現場打天端コンクリート                  | 18 | m3 |
|                          |                          |     |            | 18-8-40(高炉)；                 |    |    |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                        | 1   | 21,820,478 | 現場打小口止コンクリート                 | 6  | m3 |
|                          |                          |     |            | 18-8-40(高炉)；                 |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |     |            |                                    |      |    |
|------------|--------------------------|-----|------------|------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                            |      |    |
|            |                          |     |            | 現場打横帯(隔壁)コンクリート<br>18-8-40(高炉)；    | 4    | m3 |
|            |                          |     |            | 大型ブロック積<br>控1400；                  | 53   | m2 |
|            |                          |     |            | 大型ブロック積<br>控1500；                  | 142  | m2 |
|            |                          |     |            | 大型ブロック積<br>控1600；                  | 17   | m2 |
|            |                          |     |            | 大型ブロック積<br>控1800；                  | 26   | m2 |
|            |                          |     |            | 大型ブロック積<br>控2000；                  | 15   | m2 |
|            |                          |     |            | 胴込・裏込コンクリート<br>18-8-40(高炉)；        | 361  | m3 |
|            |                          |     |            | 胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40；          | 152  | m3 |
|            |                          |     |            | 鉄筋（差筋）<br>SD345 D16～D25；           | 0.51 | t  |
|            |                          |     |            | 目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；               | 48   | m2 |
|            |                          |     |            | 目地板<br>(天端コンクリート)<br>瀝青繊維質目地板t=10； | 2    | m2 |
| 排水構造物工     | 式                        | 1   | 36,009,533 |                                    |      |    |
| 作業土工       | 式                        | 1   | 613,853    | 床掘り<br>土砂；                         | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 床掘り<br>(夜間作業)<br>土砂；               | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 埋戻し                                | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 埋戻し<br>(夜間作業)                      | 1    | 式  |
|            |                          |     |            | 埋戻し                                | 1    | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その1）工事 |     |              |                                           |     |   |
|------------|--------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                   |     |   |
|            |                          |     |              | 埋戻し<br>（夜間作業）                             | 1   | 式 |
|            |                          |     |              | 基面整正                                      | 1   | 式 |
|            |                          |     |              | 基面整正<br>（夜間作業）                            | 1   | 式 |
|            |                          |     |              | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                  | 1   | 式 |
|            |                          |     |              | 土砂等運搬<br>（夜間作業）<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；        | 1   | 式 |
| 側溝工        | 式                        | 1   | 14, 617, 258 | 管(函)渠型側溝<br>500 縦断用 上部勾配付；                | 60  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>（夜間作業）<br>500 縦断用 上部勾配付；      | 60  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>500 縦断用 上部勾配付、集水蓋付；           | 18  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>（夜間作業）<br>500 縦断用 上部勾配付、集水蓋付； | 18  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>600 縦断用 上部勾配付；                | 25  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>（夜間作業）<br>600 縦断用 上部勾配付；      | 25  | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>600 縦断用 上部勾配付、集水蓋付；           | 8   | m |
|            |                          |     |              | 管(函)渠型側溝<br>（夜間作業）<br>600 縦断用 上部勾配付、集水蓋付； | 8   | m |
|            |                          |     |              | プレキャストU型側溝<br>（落蓋式側溝）<br>400×400；         | 116 | m |
|            |                          |     |              | プレキャストU型側溝                                | 116 | m |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |            |                                            |     |   |
|------------|-----|--------------------------|------------|--------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額        | 細 別 内 訳                                    |     |   |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>400×400 ;<br>プレキャストU型側溝      | 41  | m |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝)<br>600×600 ;<br>プレキャストU型側溝         | 41  | m |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>600×600 ;<br>側溝蓋             | 221 | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝)<br>400 51.2×11×50 ;<br>側溝蓋         | 220 | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>400 51.2×11×50 ;<br>側溝蓋      | 12  | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝)<br>400用(集水蓋) ;<br>側溝蓋              | 11  | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>400用(集水蓋) ;<br>側溝蓋           | 78  | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝)<br>600×600用 L=500 T-25 ;<br>側溝蓋    | 77  | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>600×600用 L=500 T-25 ;<br>側溝蓋 | 4   | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝)<br>600用(集水蓋) ;<br>側溝蓋              | 4   | 枚 |
|            |     |                          |            | (落蓋式側溝・夜間)<br>600用(集水蓋) ;                  |     |   |
| 管渠工        | 式   | 1                        | 19,785,842 | 暗渠排水管<br>(1号)                              | 13  | m |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |          |                                                         |    |    |
|------------|-----|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額      | 細 別 内 訳                                                 |    |    |
|            |     |                          |          | φ 1000 ；<br>暗渠排水管<br>(2号)                               | 20 | m  |
|            |     |                          |          | φ 1000 ；<br>暗渠排水管<br>(3号)                               | 24 | m  |
|            |     |                          |          | φ 1800 ；<br>鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠)<br>500型 ；             | 9  | m  |
|            |     |                          |          | 鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠・夜間)<br>500型 ；                      | 9  | m  |
|            |     |                          |          | 鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠)<br>600型 ；                         | 9  | m  |
|            |     |                          |          | 鉄筋コンクリート台付管<br>(横断暗渠・夜間)<br>600型 ；                      | 9  | m  |
| 集水桝・マンホール工 | 式   | 1                        | 992, 580 | 現場打ち街渠桝<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700<br>×700×800) ；  | 4  | 箇所 |
|            |     |                          |          | 現場打ち街渠桝<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800<br>×800×1000) ； | 1  | 箇所 |
|            |     |                          |          | 現場打ち街渠桝<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800<br>×800×1100) ； | 1  | 箇所 |
|            |     |                          |          | 現場打ち集水桝<br>現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800<br>×800×1000) ； | 1  | 箇所 |
|            |     |                          |          | 足掛金物<br>φ 19 W=300 ；                                    | 2  | 個  |
|            |     |                          |          | 蓋                                                       | 4  | 枚  |

## 積算内訳書

|            |                          |     |     |             |                                                                                                                                |                                               |
|------------|--------------------------|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 工事名        | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |     |     |             |                                                                                                                                |                                               |
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                        |                                               |
|            |                          |     |     |             | (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)<br>700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；<br>蓋<br>(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)<br>800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；                                      | 3 枚                                           |
| 応急処理工      |                          | 式   | 1   | 641, 500    |                                                                                                                                |                                               |
| 応急処理作業工    |                          | 式   | 1   | 641, 500    | 応急作業                                                                                                                           | 1 式                                           |
| 構造物撤去工     |                          | 式   | 1   | 8, 205, 695 |                                                                                                                                |                                               |
| 構造物取壊し工    |                          | 式   | 1   | 3, 949, 977 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； | 110 m3<br>1 式<br>4, 370 m2<br>530 m2          |
| 運搬処理工      |                          | 式   | 1   | 4, 255, 718 | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>アスファルト殻(車道)；<br>殻処分<br>アスファルト殻(歩道)；                    | 110 m3<br>677 m3<br>110 m3<br>656 m3<br>21 m3 |
| 仮設工        |                          | 式   | 1   | 8, 782, 360 |                                                                                                                                |                                               |
| 安全施設工      |                          | 式   | 1   | 7, 730, 260 | 仮設防護柵（撤去・再設置）<br>仮設防護柵（撤去・再設置）<br>（夜間作業）                                                                                       | 307 m<br>307 m                                |

## 積算内訳書

| 工事名          | R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その１）工事 |     |             |                                      |
|--------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                              |
| 交通管理工        | 式                        | 1   | 1,052,100   | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員 1 式<br>(夜間作業) |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 127,003,494 |                                      |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 17,472,000  |                                      |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,470,000   |                                      |
| 技術管理費        | 式                        | 1   | 306,000     | 地質調査費 1 式<br>Fe石灰工法品質管理費 1 式         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 1,164,000   |                                      |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                        | 1   | 16,002,000  |                                      |
| 純工事費         | 式                        | 1   | 144,475,494 |                                      |
| 現場管理費        | 式                        | 1   | 52,530,000  |                                      |
| 工事原価         | 式                        | 1   | 197,005,494 |                                      |
| 一般管理費等       | 式                        | 1   | 30,844,506  |                                      |
| 工事価格         | 式                        | 1   | 227,850,000 |                                      |
|              |                          |     |             |                                      |