

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	112日間	自 令和 6年12月10日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	135,726,174		
道路土工	式	1	36,480,593		
掘削工	式	1	22,998	掘削	30 m3
				土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				掘削	30 m3
				（夜間作業）	
				土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	3,046,895	路体（築堤）盛土	450 m3
				4.0m以上；	
				路体（築堤）盛土	450 m3
				（夜間作業）	
				4.0m以上；	
				土材料	620 m3
				土砂；	
路床盛土工	式	1	33,410,700	路床盛土	1,500 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	1,500 m3
				（夜間作業）	
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	2,200 m3
				土砂；	
				土材料	690 m3
				軽量盛土材；	
				吸出し防止材（全面）設置	500 m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	
				吸出し防止材（全面）設置	500 m2
				（夜間作業）	
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	
法面工	式	1	21,795,472		
アンカー工	式	1	21,795,472	鋼製受圧板設置	27 枚
				1300×1800；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アンカー工材料費(アンカー)	1	式
				削孔(アンカー)	15	m
				杭径 90mm(硬岩)；		
				削孔(アンカー)	15	m
				(夜間作業)		
				杭径 90mm(硬岩)；		
				削孔(アンカー)	48	m
				杭径 90mm(れき質土)；		
				削孔(アンカー)	48	m
				(夜間作業)		
				杭径 90mm(れき質土)；		
				削孔(アンカー)	180	m
				杭径 90mm(軟岩)；		
				削孔(アンカー)	180	m
擁壁工	式	1	37,303,772	(夜間作業)		
				杭径 90mm(軟岩)；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	14	本
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	13	本
				(夜間作業)		
				グラウト注入	3	m3
				グラウト注入	3	m3
				(夜間作業)		
				足場(アンカー)	1	式
作業土工	式	1	3,256,437	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				(夜間作業)		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(夜間作業)		
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正 （夜間作業）	1	式
場所打擁壁工	式	1	5,390,857	コンクリート 18-8-40(高炉)；	112	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	28,656,478	プレキャスト擁壁 (1号)	253.8	m
				プレキャスト擁壁 (2号)	109	m
				プレキャスト擁壁 (3号)	72.7	m
石・ブロック積(張)工	式	1	7,289,198			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,289,198	現場打基礎コンクリート (控1300) 18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m ；	13	m
				基礎材 再生クラッシュ40～0 敷厚 0.2m ；	24	m2
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ；	9	m3
				大型ブロック積 控1300 ；	89	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ；	105	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ；	57	m3
				鉄筋(差筋) SD345 D16～D25 ；	0.18	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ；	9	m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
カルバート工		式	1	2,233,809							
プレキャストカルバート工		式	1	2,233,809	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1.5m ;	16.2 m					
排水構造物工		式	1	12,367,413							
作業土工		式	1	286,717	床掘り 土砂 ;	1 式					
					床掘り (夜間作業) 土砂 ;	1 式					
					埋戻し	1 式					
					埋戻し (夜間作業)	1 式					
					基面整正	1 式					
					基面整正 (夜間作業)	1 式					
					側溝工		式	1	11,388,856	管(函)渠型側溝 500 ;	29 m
										管(函)渠型側溝 (夜間作業) 500 ;	29 m
管(函)渠型側溝 500 ;	6 m										
管(函)渠型側溝 (夜間作業) 500 ;	6 m										
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 ;	62 m										
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・夜間) 300×300 ;	62 m										
プレキャストU型側溝	13 m										

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(落蓋式側溝) 400×400 ; プレキャストU型側溝	13 m
				(落蓋式側溝・夜間) 400×400 ; プレキャストU型側溝	23 m
				(落蓋式側溝) 500×500 ; プレキャストU型側溝	23 m
				(落蓋式側溝・夜間) 500×500 ; プレキャストU型側溝	73 m
				(落蓋式側溝) 600×600 ; プレキャストU型側溝	73 m
				(落蓋式側溝・夜間) 600×600 ; 側溝蓋	119 枚
				(落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋	118 枚
				(落蓋式側溝・夜間) 300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋	7 枚
				(落蓋式側溝) 300用(集水蓋) ; 側溝蓋	6 枚
				(落蓋式側溝・夜間) 300用(集水蓋) ; 側溝蓋	25 枚
				(落蓋式側溝) 400 51.2×11×50 ; 側溝蓋	25 枚
				(落蓋式側溝・夜間)	

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					400 51.2×11×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 400用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝・夜間) 400用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500 62.2×12.5×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝・夜間) 500 62.2×12.5×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝・夜間) 500用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 600×600用 L=500 T-25 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝・夜間) 600×600用 L=500 T-25 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 600用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝・夜間) 600用(集水蓋) ;
					2 枚
					1 枚
					45 枚
					44 枚
					3 枚
					2 枚
					140 枚
					139 枚
					8 枚
					7 枚
管渠工	式	1	257,050	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) 600型 ;	4 m

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	434, 790	鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠・夜間） 600型； 接続コンクリート 18-8-25(高炉)；	4	m
				現場打ち街渠桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×800)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800 ×800×900)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800 ×800×1000)；	1	箇所
				蓋 （グレーチング） 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定；	1	枚
				蓋 （グレーチング） 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定；	2	枚
応急処理工	式	1	641, 500			
応急処理作業工	式	1	641, 500	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	7, 248, 766			
構造物取壊し工	式	1	3, 522, 716	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	92	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	3, 660	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	830	m2
運搬処理工	式	1	3, 726, 050	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	92	m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	582	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	92	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	548	m3
				アスファルト殻（車道）；		
				殻処分	33	m3
				アスファルト殻（歩道）；		
仮設工	式	1	10,365,651			
安全施設工	式	1	2,618,720	仮設防護柵（撤去・再設置）	104	m
				仮設防護柵（撤去・再設置・夜間作業）	104	m
仮設擁壁工	式	1	6,694,831	仮設擁壁	222	m2
				土材料	450	m3
	式	1	1,052,100	土砂；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				（夜間作業）		
直接工事費	式	1	135,726,174			
共通仮設費	式	1	18,415,000			
共通仮設費	式	1	1,423,000			
技術管理費	式	1	186,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,237,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,992,000			
純工事費	式	1	154,141,174			
現場管理費	式	1	55,907,000			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	210, 048, 174	
一般管理費等	式	1	32, 611, 826	
工事価格	式	1	242, 660, 000	