

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	59日間	自 令和 7年 2月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	151,073,295		
道路土工	式	1	95,019,870		
路体盛土工	式	1	49,637,840	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	180 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,900 m3
				土材料	1,350 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	1,250 m3
				軽量盛土材；	
路床盛土工	式	1	45,382,030	路床盛土 2.5m未満；	10 m3
				路床盛土 4.0m以上；	1,500 m3
				土材料	1,000 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	1,000 m3
				軽量盛土材；	
				吸出し防止材(全面)設置	5,260 m2
				長繊維ボリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	
軽量盛土工	式	1	16,987,078		
軽量盛土工	式	1	16,987,078	気泡混合軽量盛土 K3-10；	422 m3
				防水シート	420 m2
				EVA+不織布 厚0.8+3mm；	
				遮水シート	474 m2
				軟質塩化ビニルシート t=1mm；	
				敷網材	529 m2
				φ3.2×100×100 メッキ処理(HDZ35相当)；	
				FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				安全ネット必要；	
擁壁工	式	1	20,848,728		
プレキャスト擁壁工	式	1	20,848,728	プレキャスト擁壁	4 m
				0.5m以上1.0m以下；	
				プレキャスト擁壁	161 m
				1.0mを超え2.0m以下；	
				底版コンクリート	66 m3
				24-12-25(20) (高炉)；	
				嵩上げコンクリート	8 m3
				24-8-25(20) (高炉)；	
				調整コンクリート	2 m3
				24-8-25(20) (高炉)；	
石・ブロック積(張)工	式	1	934,055		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	934,055	現場打基礎コンクリート	11 m
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m；	
				コンクリート(間知)ブロック積	24 m2
				控35cm+10cm；	
				胴込・裏込材(碎石)	6 m3
				再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
カルバート工	式	1	1,242,268		
プレキャストカルバート工	式	1	1,242,268	プレキャストボックス	14 m
				内幅 1m 内高 1m；	
排水構造物工	式	1	6,319,342		
作業土工	式	1	220,456	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込（ルース）	1	式
				（破碎片除去）		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
側溝工	式	1	4,933,436	プレキャストU型側溝	32	m
				（落蓋式側溝）		
				300×400；		
				プレキャストU型側溝	100	m
				（落蓋式側溝）		
				400×400；		
				プレキャストU型側溝	9	m
				（落蓋式側溝）		
				400×500；		
				プレキャストU型側溝	53	m
				（落蓋式側溝）		
				500×500；		
				プレキャストU型側溝	4	m
				（三面水路）		
				1000×1000（T-2）；		
				側溝蓋	65	枚
				（落蓋式側溝）		
				300 41.2×9.5×50；		
				側溝蓋	218	枚
				（落蓋式側溝）		
				400 51.2×11×50；		
				側溝蓋	105	枚
				（落蓋式側溝）		
				500 62.2×12.5×50；		
管渠工	式	1	412,800	鉄筋コンクリート台付管	10	m
				（重圧管）		
				600型；		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	752, 650	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×800)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×800)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900×900×1300)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1500×1000×1500)；		
				蓋 (グレチング) 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定；	2	枚
				蓋 (グレチング) 900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定；	1	枚
				足掛金物 φ19 W=300；	5	個
落石雪害防止工	式	1	3, 657, 315			
落石防護柵工	式	1	3, 657, 315	ロープ・金網	48	m
				柵高 2.5m 厚メッキ有；		
				支柱	2	本
				端末支柱 柵高2.50m メッキ；		
				支柱	15	本
				中間支柱 柵高2.50m メッキ；		
				基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m；	29	m2
				コンクリート 18-8-40(高炉)；	24	m3
				型枠 一般型枠；	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	3, 209, 800		
応急処理作業工		式	1	3, 209, 800	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	2, 525, 199		
防護柵撤去工		式	1	323, 988	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	1, 011, 324	コンクリート構造物取壊し	22 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破砕	1, 140 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
落石雪害防止撤去工		式	1	277, 245	落石防護柵撤去	1 式
運搬処理工		式	1	912, 642	殻運搬	22 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	114 m3
					アスファルト殻 ；	
					殻処分	22 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻処分	114 m3
					アスファルト殻 ；	
					処分	4 t
					ベターH3 ；	
仮設工		式	1	329, 640		
仮水路工		式	1	149, 280	暗渠排水管 (設置)	4 m
交通管理工		式	1	180, 360	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	151, 073, 295		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	20,912,000	
共通仮設費	式	1	1,620,000	
技術管理費	式	1	246,000	地質調査費 1 式 Fe石灰工法品質管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,374,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,292,000	
純工事費	式	1	171,985,295	
現場管理費	式	1	63,243,000	
工事原価	式	1	235,228,295	
一般管理費等	式	1	35,971,705	
工事価格	式	1	271,200,000	