

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その2）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	59日間	自 令和 7年 2月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	150,360,783		
道路土工	式	1	97,859,466		
掘削工	式	1	37,463	掘削	10 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				掘削	30 m3
				土砂 片切掘削；	
路体盛土工	式	1	49,124,271	路体(築堤)盛土	220 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	1,800 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	240 m3
				(敷外)	
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	160 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	160 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	270 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	1,600 m3
				軽量盛土材；	
路床盛土工	式	1	48,697,732	路床盛土	150 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	1,500 m3
				4.0m以上；	
				土材料	520 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	1,200 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軽量盛土材； 吸出し防止材（全面）設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	6,730	m2
軽量盛土工	式	1	11,252,674			
軽量盛土工	式	1	11,252,674	気泡混合軽量盛土 K3-10； 防水シート EVA+不織布 厚0.8+3mm； 遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1mm； 敷網材 φ3.2×100×100 メッキ処理（HDZ35相当）； FCBプレート組立・解体 足場 安全ネット必要；	228 296 251 319 1 1	m3 m2 m2 m2 式 式
擁壁工	式	1	25,532,290			
プレキャスト擁壁工	式	1	25,532,290	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下； プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下； 底版コンクリート 24-12-25(20)（高炉）； 嵩上げコンクリート 24-8-25(20)（高炉）； 調整コンクリート 24-8-25(20)（高炉）；	34 169 81 12 1	m m m3 m3 m3
カルバート工	式	1	907,145			
プレキャストカルバート工	式	1	907,145	プレキャストボックス 内幅 1.2m 内高 1m；	9	m
排水構造物工	式	1	7,107,457			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	121,680	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込(ルース) (破碎片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
側溝工	式	1	5,972,077	プレキャストU型側溝 300×300；	4	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×400；	30	m
				プレキャストU型側溝 (三面水路) 1000×1000(T-2)；	4	m
				自由勾配側溝 300×300；	42	m
				自由勾配側溝 300×400；	20	m
				自由勾配側溝 300×500；	14	m
				自由勾配側溝 400×500；	17	m
				自由勾配側溝 400×600；	10	m
				自由勾配側溝 400×700；	10	m
				自由勾配側溝 400×800；	13	m
				自由勾配側溝 400×900；	70	m
				自由勾配側溝	8	m

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その２）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					400×1000 ；		
					自由勾配側溝	6	m
					400×1100 ；		
					自由勾配側溝	20	m
					400×1200 ；		
					側溝蓋	60	枚
					(落蓋式側溝)		
					300 41.2×9.5×50 ；		
					側溝蓋	77	枚
					(自由勾配側溝)		
					T-25 普通型300用 ；		
					側溝蓋	154	枚
					(自由勾配側溝)		
					T-25 普通型400用 ；		
管渠工	式	1	412,800	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) 600型 ；	10	m	
集水桝・マンホール工	式	1	600,900	現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900 ×900×1300) ；			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800 ×1700×1500) ；			
				蓋	1	枚	
				(グレーチング)			
					900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；		
					蓋	1	枚
					(グレーチング)		
					800×1700用(2枚組) T-25 並目 ボルト固定 ；		
					足掛金物	5	個
					φ19 W=300 ；		
応急処理工	式	1	3,209,800				

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	3,209,800	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	4,018,021		
防護柵撤去工	式	1	461,187	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	1,727,039	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	16 m3 1 式 2,430 m2
運搬処理工	式	1	1,829,795	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 処分 ヘビ- H3 ；	16 m3 243 m3 16 m3 243 m3 5 t
仮設工	式	1	473,930		
仮水路工	式	1	293,570	暗渠排水管 (設置) φ 500 無孔 シングル； 暗渠排水管 (設置) φ 800 無孔 シングル；	5 m 6 m
交通管理工	式	1	180,360	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	150,360,783		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	20,832,000	
共通仮設費	式	1	1,613,000	
技術管理費	式	1	246,000	地質調査費 1 式 Fe石灰工法品質管理費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,367,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,219,000	
純工事費	式	1	171,192,783	
現場管理費	式	1	62,962,000	
工事原価	式	1	234,154,783	
一般管理費等	式	1	35,835,217	
工事価格	式	1	269,990,000	